

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## 1. Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

### Remont dachu w części ceramicznej budynku przy ul. 3 Maja 61 w Oleśnicy

## 2. Zakres robót

- opisany został w projekcie dostępnym u zamawiającego oraz wzorze kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji

## 3. Wymagania dot. wykonania robót

- remont wykonujemy przy użyciu materiałów i w technologii opisanej w kosztorysie ofertowym
- koszt oraz czas i termin wykonywania robót określa wykonawca
- podać należy przewidywany czas na wykonanie całości robót

## 4. Dane oferenta i pozostałe wymagania dotyczące niezbędnych dokumentów do przetargu

- złożona oferta (wypełniona wg wzoru - zał. 2 do specyfikacji)
- wypełniony kosztorys ofertowy (zgodny ze wzorem – zał.1 do specyfikacji)
- wypis z **CEIDG** (kopia potwierdzona za zgodność)
- referencje (nieobowiązkowe)

specyfikację sporządził .....

**Kosztorys ofertowy**  
**Remont dachu w części ceramicznej**  
**budynku przy ul. 3 Maja 61 w Oleśnicy**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>REMONT DACHU W CZĘŚCI CERAMICZNEJ</b>				
2		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE</b>				
1	KNR 4-01 0420-04-050	Wykonanie daszków zabezpieczających krotność = 1,0	10,00	m2		
2	KNR 4-01 0420-01-040	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu krotność = 1,00	25,80	m		
3	KNR 4-04 0507-05-040	Rozebranie gąsiorów ceramicznych krotność = 1,00	40,95	m		
4	KNR 4-04 0507-02-050	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpioówki krotność = 1,00	153,05	m2		
5	KNR 4-01 0430-05-050	Rozebranie elementów więźb dachowych - olacenie dachu o odstępie lat ponad 24 cm krotność = 1,00	153,05	m2		
6	KNR 4-01 0432-01-020	Demontaż prostokątnych okienek wylazowych krotność = 1,00	3,00	szt		
7	KNR 4-02W 0233-10-020	Demontaż rur wywiewnych i wylotów wentylacyjnych krotność = 1,00	1,00	szt		
8	KNR 4-01W 0545-04-040	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku krotność = 1,00	25,80	m		
9	KNR 4-01 0535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku krotność = 1,00	14,80	m2		
10	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - do wysypiska gminnego w Smolnej - 9 km, wraz z utylizacją gruzu krotność = 1,00	5,57	m3		
11	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km (do wysypiska gminnego w Smolnej - 9 km) krotność = 8,00	5,57	m3		
		<b>Razem:</b>				
3		<b>POKRYCIE DACHU, AKCESORIA DACHOWE</b>				
12	KNR 4-01 0627-04-050	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi krotność = 1,00	153,05	m2		
13	KNR 0015II -0517-01-050	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membrany paroprzepuszczalnej o gramaturze min. 110g/m2 i paroprzepuszczalności min. 3000 g/m2. krotność = 1,00	153,05	m2		
14	KNR 0015II -0517-02-050	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrlat 25x50 i lat 50x40 mm, rozstaw lat co 27 cm. krotność = 1,00	153,05	m2		
15	KNR 0015II -0517-03-050	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpioówką z otworami z przykręceniem wkrętami. Dachówka Koramic matowa, gładka, ceglasta półokrągła 380x180x10, każda dachówka mocowana na dwa wkręty nierdzewne, dachówka wentylacyjna wypukła w ilości 30 szt krotność = 1,00	153,05	m2		
16	KNR K-05 0202-01-040	Wykonanie kalenicy i grzbietów w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską - gąsior cylindryczny Koramic krotność = 1,00	59,28	m		
17	KNR K-05 0202-06-020	Wykonanie kalenicy i grzbietu. Montaż el. uzupełniających - gąsior początkowy krotność = 1,00	11,00	szt		
18	KNR K-05 0202-06-020	Wykonanie kalenicy i grzbietu. Montaż el. uzupełniających - gąsior trójnik L15 krotność = 1,00	6,00	szt		
19	KNR K-05 0210-02-020	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej i wylotu wentylacji grawitacyjnej dla pokrycia ceramicznego do dachówki karpioówki	1,00	szt		

		krotność = 1,00			
20	KNR 2-15 0205-04-040	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową - odpowietrzenie kanalizacji krotność = 1,00	1,50	m	
21	KNR K-05 20401-040-040	Montaż listwy wentylacyjnej okapu - kratka wentylacyjna listwowa z PCV krotność = 1,00	25,00	m	
22	KNR 0015II -0526-02-020	Osadzenie okien w połaci dachowej - wylazy dachowe otwierane na bok np. VELUX GVK 46/61 krotność = 1,00	3,00	szt	
23	KNR K-05 0207-01-040	Montaż zabezpieczenia przeciwnieźnego z płotkiem w trzeciej warstwie od okapu, uchwyty montażowe co 50-60 cm krotność = 1,00	15,20	m	
		<b>Razem:</b>			
4		<b>DOCIEPLENIE - połączenie pionowe boczne</b>			
24	Kalkulacja własna-050	Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCV paroszczelnej - od strony mieszkań. krotność = 1,00	77,02	m2	
25	KNR 2-02W 0612-06-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm krotność = 1,00	77,02	m2	
26	Kalkulacja własna-050	Izolacja z membrany paroprzepuszczalnej nad warstwą wełny mineralnej - od strony zewnętrznej przegrody krotność = 1,00	77,02	m2	
		<b>Razem:</b>			
5		<b>OBRÓBKI BLACHARSKIE.</b>			
27	KNR 2-02 0506-01-050	Obróbki przy szer. w rozw. do 25 cm - z blachy stalowej powlekanej w kolorze ceglastym - pas nadrynnowy i lukarny krotność = 1,00	12,03	m2	
28	KNR 2-02 0506-02-050	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej w kolorze ceglastym krotność = 1,00	7,68	m2	
29	KNR 2-02 0515-04-040	Założenie pasów usztywniających o szer. 0.10 m - z blachy stalowej powlekanej w kolorze ceglastym krotność = 1,00	25,60	m	
30	KNR 2-02 0508-0401-040	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm. krotność = 1,00	25,80	m	
31	KNR 2-02W 0519-08-020	Zbiorniczki przy rynnach nowych - z blachy stalowej krotność = 1,00 Nr Spec.: ST4	1,00	szt	
		<b>Razem:</b>			
6		<b>PODŁOGA STRYCHU - Wymiana z dociepleniem stropu.</b>			
32	KNR 4-01 0609-01-050	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grub. do 10 cm krotność = 1,00	89,10	m2	
33	KNR 4-01 0609-02-050	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem - za każdy nast. 1 cm krotność = 5,00	89,10	m2	
34	KNR 4-01W 0440-03-050	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy krotność = 1,00	89,10	m2	
35	KNR 4-01 0614-03-050	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania - preparat INTOX S i FOBOS M4 (belki stropowe) krotność = 1,00	35,64	m2	
36	Kalkulacja własna-050	Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCV paroszczelnej pod warstwą wełny mineralnej krotność = 1,00	89,10	m2	
37	KNR 2-02W 0612-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej gr. 12-15 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa krotność = 1,00	89,10	m2	
38	Kalkulacja własna-050	Izolacja przeciwwilgociowa z membrany paroprzepuszczalnej nad warstwą wełny mineralnej krotność = 1,00	89,10	m2	
39	KNR 4-01W 0415-05-050	Wymiana białych podłóg z desek podłogowych o grub. 25 mm - poziom I i II strychu krotność = 1,00	89,10	m2	
40	KNR 4-01 0108-09-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km - wysypisko Smolna 9 km, wraz z utylizacją krotność = 1,00	10,69	m3	
41	KNR 4-01 0108-10-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km.	28,18	m3	

		Wysypisko Solna 9 km krotność = 8,00				
42	KNR 4-01 1306-01-020	demontaż świetlika stalowego w stropie strychowym -doświetlenie klatki schodowej krotność = 1,00	1,00	szt		
43	KNR 2-02 1220-03-050	Świetliki stalowe,dachowe klatek schodowych.- konstruleja stalowa, przykrycie płyta akrylowa wzmocniona krotność = 1,00	1,09	m2		
		<b>Razem:</b>				
		<b>Razem kosztorys netto:</b>				
		<b>Podatek Vat 8% :</b>				
		<b>Ogółem wartość robót brutto</b>				

Słownie: .....

.....

.....

**(podpis oferenta)**

## Umowa nr ZP/03/2020

zawarta w dniu ..... / ..... / 20.....r. w Oleśnicy, pomiędzy:

**Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. 3 Maja 61 w Oleśnicy,**

NIP: ....., w imieniu której działa Zarządca, tj. „PROCON” Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych, z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Bratniej 7, 56-400 Oleśnica, reprezentowany przez:

1. .... - Zarządcę Nieruchomości,
2. .... - Główną Księgową,

zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**,

a .....

z siedzibą w..... NIP:  
reprezentowaną osobiście przez:

1. .... - właściciela firmy  
zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**

*Upoważnienie dla Zarządcy do zawarcia niniejszej umowy w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przysługuje na podstawie Umowy powierzenia zarządu nieruchomością wspólną licencjonowanemu zarządcy z dnia ...../...../20..... r. oraz Uchwały nr ..... z dnia ..... w sprawie zatwierdzenia rocznego planu remontów w roku 20.....r.*

### § 1

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty t.j.: **Remont dachu w części ceramicznej budynku przy ul. 3 Maja 61 w Oleśnicy**, zwane dalej przedmiotem umowy.
2. Zakres przedmiotu umowy określony jest w Ofercie wykonawcy z dnia .....20.....r., stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

### § 2

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
  - a) przekazania Wykonawcy frontu robót w terminie do dnia ..... 20.....r.;
  - b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
  - c) udostępnienie punktu poboru wody, energii elektrycznej oraz pomieszczenia dla pracowników Wykonawcy na czas prowadzenia robót.
2. Wykonawca zobowiązany jest do :
  - a) stosowania materiałów i wyrobów spełniających warunki realizacji przedmiotu umowy i dokumentacji technicznej;
  - b) zapewnienia obsady stanowiska kierownika robót przez pracownika z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi;
  - c) niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych nie objętych dokumentacją techniczną, na które nie otrzymał pisemnego zlecenia wykonania;
  - d) usuwania na swój koszt wszelkich awarii lub uszkodzeń, powstałych z winy Wykonawcy w czasie wykonywania robót;
  - e) utrzymywania porządku na terenie budowy oraz doprowadzenia terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego;
  - f) przestrzegania wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  - g) posiadania polisy ubezpieczeniowej O.C. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

### § 3

1. Rozpoczęcie robót nastąpi dnia ..... 20.....r.
2. Zakończenie robót nastąpi w terminie do dnia ..... 20.....r.
3. Zamawiający wyznacza datę odbioru w terminie 7 dni od pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru robót.
4. Ostateczne zakończenie odbioru nastąpi Protokołem Odbioru.
5. Wykonawca będzie zwolniony z dotrzymania umownego terminu zakończenia robót w przypadku:
  - a) Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych w trakcie wykonywania robót będących przedmiotem niniejszej umowy,
  - b) Wystąpienia innych czynników niesprzyjających wykonaniu umowy, które zostały zgłoszone Zamawiającemu w czasie wykonywania robót oraz potwierdzone protokołem.

### § 4

1. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe, ustalone zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego, przy zastosowaniu:
  - a) Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR) wraz z późniejszymi zmianami zawartymi w Biuletynach Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz zeszytach Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych w Warszawie, a w przypadku braku odpowiednich norm, według pozostałych dopuszczonych do stosowania Katalogów Branżowych;

- b) stawek narzutów użytych w kosztorysie ofertowym, które nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania umowy:
- stawka roboczogodziny kosztorysowej 16,00 zł;
  - koszty pośrednie 67,00 %;
  - zysk 12,00 %;
  - koszty zakupu materiałów 10,00 %;
  - stawki pracy sprzętu i materiałów rozliczane będą w oparciu o ceny przyjęte w Kosztorysie ofertowym a w przypadku ich braku z Wydawnictwa „SEKOCENBUD” za IV kwartał 2019r.

#### § 5

1. Wykonawcę, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt b na placu budowy reprezentować będzie .....
2. Funkcję inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego na podstawie § 2 ust. 1 pkt b, pełnić będzie .....

#### § 6

1. **Za wykonanie robót strony ustalają wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą wykonawcy w wysokości .....** zł brutto, t.j.: (słownie: ..... **00/100 brutto**).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje łączny koszt robocizny, materiałów i pracy sprzętu z narzutami, zyskiem kalkulacyjnym i podatkiem Vat.

#### § 7

1. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą po zakończeniu i odbiorze robót przez Zamawiającego.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie Protokół Odbioru.
3. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia faktury za wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty końcowego odbioru robót.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot umowy przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od otrzymania poprawnie wystawionej faktury.
5. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany jako podatnik od towarów i usług i uprawniony jest do wystawiania faktur VAT; posługuje się numerem identyfikacji podatkowej NIP: .....

#### § 8

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela : 36 miesięcznej gwarancji, której bieg rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony bezusterkowego Protokołu Odbioru.
2. **Ustala się kaucję gwarancyjną w wysokości 2% wartości wynagrodzenia, wypłacaną po okresie gwarancji i bezusterkowym przeglądzie gwarancyjnym.**
3. Nie zgłoszenie się Wykonawcy do gwarancyjnego przeglądu powoduje utratę kaucji gwarancyjnej.
4. Zamawiający dokona wraz z Wykonawcą kontroli gwarancyjnej w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni po dacie końca gwarancji, a stwierdzone wówczas usterki Wykonawca usunie w ramach gwarancji.
5. **Kaucja gwarancyjna jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po bezusterkowym odbiorze gwarancyjnym.**
6. Wykonanie zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji należy do przedmiotu umowy.
7. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

#### § 9

1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku nie przekazania przez Zamawiającego w terminie 14 dni od terminu ustalonego w § 2 ust. 1 pkt a – frontu budowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:
  - opóźnienia z winy Wykonawcy terminu rozpoczęcia robót, określonego w § 3 ust. 1, przekraczającego okres 14 dni, przy czym nie wlicza się dni w które występująca pogoda nie pozwala ich rozpoczęcia.
  - wstrzymania wykonania robót przez organy nadzoru budowlanego z winy Wykonawcy, trwające minimum 14 dni.

#### § 10

1. Jeżeli Wykonawca nie podejmie lub przerwie prace służące realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie (w szczególności wskazane w § 8 ust. 2) traci wówczas prawo do wynagrodzenia także za prace wykonane do tego momentu, a ponadto zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ustalonego wynagrodzenia – w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
  - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
  - c) za przekroczenie terminu wykonania robót po dniu 15.11.2020 r. w wysokości 30 tys. zł stanowiącej równowartość dotacji do remontu z Urzędu Miasta Oleśnicy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
  - a) za zwłokę w przekazaniu frontu robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

## § 11

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy dla swojej ważności i skuteczności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące robót budowlanych.
3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się załatwić w drodze negocjacji (polubownie) a jeśli nie osiągną porozumienia, spór poddany będzie pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

## § 12

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, z których po 1 egz. otrzymuje Wykonawca i Zamawiający.

---

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**

## OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. Nazwa i adres zamawiającego:

**Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.3 Maja 61 w Oleśnicy z siedzibą przy ul. Bratnia 7, 56-400 Oleśnica**

2. Określenie trybu zamówienia :

**Przetarg nieograniczony**

3. Adres, gdzie dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia

**Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia** można odebrać w pok.10 przy ul. Bratniej 7 w Oleśnicy lub pobrać ze strony internetowej [www.procon.net.pl](http://www.procon.net.pl)

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych :

**Remont pokrycia dachu budynku przy ul.3 Maja 61 w Oleśnicy**

zgodnie z dokumentacją przetargową. Zamawiający nie uwzględnia składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej :

**Zamawiający nie przyjmuje możliwości składania oferty wariantowej.**

6. Termin wykonania zamówienia :

**do 30 czerwca 2020 r.**

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków :

**Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty zgodnej z SIWZ. Sposób dokonywania oceny określa wspólnota mieszkaniowa.**

8. Informacja na temat wadium :

**Zamawiający nie żąda wniesienia wadium**

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :

**Podstawowym kryterium oceny ofert jest najniższa cena za wykonanie przedmiotu przetargu.**

**Uwaga! Akceptacji wyboru oferty dokona wspólnota mieszkaniowa w terminie do 30 grudnia 2019 r.**

**Wspólnota mieszkaniowa zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.**

10. Miejsce i termin składania ofert :

**Sekretariat - Pok.201 ul. Bratnia 7, 56-400 Oleśnica, do dnia 23 grudnia 2019 r. godz. 9:00**

11. Miejsce i termin otwarcia ofert :

**Parter – Hall, ul. Bratnia 7, 56-400 Oleśnica, 23 grudnia 2019 r. godz. 9:30**

12. Termin związania ofertą :

**30 dni.**

**Ogłoszenie sporządził :**



## OFERTA

.....  
(pieczęć wykonawcy)

**PROCON Spółka Biegłych  
Projektantów Budowlanych**

ul. Bratnia 7  
56-400 Oleśnica

Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie wyboru ofert którego przedmiotem jest: wykonanie :

**Remont dachu w części ceramicznej  
budynku przy ul. 3 Maja 61 w Oleśnicy**

- Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji zamówienia oraz kosztorysie ofertowym
  - cenę brutto:

.....
Słownie: .....

2) w terminie od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_

t.j. ( \_ \_ \_ \_ \_ dni kalendarzowych) od zawarcia umowy;

3) z okresem gwarancji na \_ \_ \_ miesiący od podpisania protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy.

4) termin ważności oferty ..... dni od daty przetargu.

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia opisane w specyfikacji zamówienia.
- W przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę w terminie zaproponowanym przez zamawiającego nie później jednak niż do dnia **31 grudnia 2019 r.**
- Integralną częścią oferty są :
  - Kopie: odpisu z właściwego rejestru **CEIDG** ,NIP, Regon\*, referencje\*, ubezpieczenie OC.  
Dokumenty są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta.

Miejsce i data \_ \_ \_ \_\_\_\_\_

Podpisano (imię, nazwisko i podpis) \_ \_ \_ \_\_\_\_\_