

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

Remont klatki schodowej budynku przy ul.Matejki 24 w Oleśnicy

2. Zakres robót

- opisany został we wzorze kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji

3. Wymagania dot. wykonania robót

- remont wykonujemy przy użyciu materiałów i w technologii opisanej w kosztorysie ofertowym
- koszt oraz czas i termin wykonywania robót określa wykonawca

4. Dane oferenta i pozostałe wymagania dotyczące niezbędnych dokumentów do przetargu

- złożona oferta (wypełniona wg wzoru - zał. 2 do specyfikacji)
- wypełniony kosztorys ofertowy (zgodny ze wzorem – zał.1 do specyfikacji)
- wypis z **CEIDG** (kopia potwierdzona za zgodność)
- referencje (nieobowiązkowe)

specyfikację sporządził

Remont klatki schodowej budynku przy ul.Matejki 24 w Oleśnicy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Remont klatki schodowej - schody i spoczniki				
1	KNR 4-01 0417-01-020	Wymiana elementów schodów drewnianych. Stopnice- proste i zabiegowe rozebranie starych stopni schodowych , przygotowanie nowych stopni z drewna twardego, ze względu na utrudnienia w montażu stopni przyjęto wsp. do R - 1,50 krotność = 1,00	59,00	szt		
2	KNR 4-01 0417-02-020	Wymiana elementów schodów drewnianych. Podstopnice- 1bieg schodowy, krotność = 1,00	5,00	szt		
3	KNR 4-01 0820-01-050	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu spoczniki, krotność = 1,00	24,82	m2		
4	KNR 4-01 0916-01-020	Naprawa podokienników drewnianych krotność = 1,00	4,00	szt		
5	KNR 4-01 0815-05-040	Uzupełnienie listew przyściennych w odcinkach prostych krotność = 1,00	30,50	m		
6	KNR 2-02 1509-01-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną schodów drewnianych wierzchnia strona i od spodu , płyt spocznikowych, spocznik pod schodami, krotność = 1,00	113,79	m2		
7	TZKNBK 1909 5404-0650-020	Oczyszczenie elementów sztukatorskich - zdjęcie farby olejnej. Rozetki okrągłe o rysunku średnio złożonym i średnicy 15-20 cm krotność = 1,00	4,00	szt		
8	AW kalk.indywidual.- 050	Wykonanie i montaż balustrady drewnianej (podobnej do balustrady schodowej) przy oknach na pietrach - po zdemontowaniu aktualnie zamontowanej provizorki drewnianej, oraz uzupełnienie balustrady przy schodach parteru (przy pom. wc), krotność = 1,00	6,01	m2		
9	TZKNBK 1909 3902-0080-020	Tralki walcowane profilowane o wysokości do 80 cm. Montaż odlewów z materiałów szlachetnych - uzupełnienie tralek żeliwnych według istniejących w balustradzie, krotność = 1,00	10,00	szt		
10	KNR 4-01 0914-02-040	Wymiana odcinków prostych z drewna twardego ponad 1,0 m poręczy (pochwyty) schodowych z drewna, krotność = 1,00	26,30	m		
11	KNR 4-01 0914-07-020	Wymiana skrętów z drewna miękkiego do 90 stopni poręczy (pochwyty) schodowych z drewna - analogia do montażu pochwyty na zakrętach przy schodach zabiegowych krotność = 1,00	3,00	szt		
12	AW-090	Naprawa skrzydeł drzwi wachadlowych , uzupełnienie i wymiana uszkodzonych elementów , wymiana oszklenia , wstawienie klamko-galek, krotność = 1,00	1,00	kpl		
13	KNR 4-01 1212-08-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów ozdobnych - analogia do malowania podstopnic metalowych ażurowych, krata ozdobna zejścia do piwnic, krotność = 1,00	16,15	m2		
		Razem:				
2		Remont klatki schodowej				
14	KNR 4-01 1202-08-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2, krotność = 1,00	249,81	m2		
15	Kalkl.indywidualna-090	pozycja scalona na schowanie w tynku przewodów luźno wiszących na ścianach klatki schodowej. Przewody w rurkach osłonowych zostają na wierzchu. krotność = 1,00	1,00	kpl		
16	KNR 00-14 2011-02-050	Obudowa jednowarstwowa 75-01 płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, -zabudowa części instalacji pod sufitem, krotność = 1,00	31,62	m2		
17	KNR 4-01 0701-02-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach - przyjęto 30% ścian, krotność = 1,00	63,24	m2		
18	KNR 4-01 0710-01-050	Uzupeł. tynków wewn.kat.II, zaprawa cem-wap./wap.gasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt., podłozę z cegieł, pustaków ceram.gazo-I pianobet., jedno miejsce-1m2, krotność = 1,00	63,24	m2		
19	KNR 4-01 0701-08-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych- ostatnia kondygnacja, krotność = 1,00	16,84	m2		
20	KNR 4-01 0703-02-050	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych - ostatnia kondygnacja, krotność = 1,00	16,84	m2		
21	KNR 4-01 0704-03-050	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach, krotność = 1,00	16,84	m2		

22	KNR 4-01 0711-1501-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem- wap./wap.suchogasz/na stropach płaskich,belkach,podciąg,biegach,spocznik.schod.podłoże z cegły,pust.cer.jedno miej.-5m2, krotność = 1,00	16,84	m2		
23	NC-02 0401-05-050	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 - pozycja analogiczna do nakładcia tynków malowanych farbą olejną młotkiem z częściowym zeszkobaniem farby olejnej, - wsp. dp R 0,50 krotność = 1,00	77,69	m2		
24	NC-02 0101-07-013	Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża przed przetarciem tynków gipsem szpachlowym UNIGRUNT ATLAS krotność = 0,01	249,81	100 m2		
25	KNR 2-02 2009-01-050	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach,na podłożu betonowym. krotność = 1,00	172,12	m2		
26	KNR 00-23 2612-08-040	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym krotność = 1,00	81,45	m		
27	KNR 2-02 2009-04-050	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach,na podłożu z tynku., krotność = 1,00	39,00	m2		
28	NC-02 0101-07-013	Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża po przetarciu tynków, przed malowaniem UNIGRUNT ATLAS krotność = 0,01	172,12	100 m2		
29	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, krotność = 1,00	39,00	m2		
30	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, krotność = 1,00	172,12	m2		
31	KNR 4-01 1206-05-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperie do wys. 1,50m, krotność = 1,00	167,39	m2		
32	KNR 00-14 2011-01-050	Obudowa jednowarstwowa płytami GK gr 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych słupów, bez ocieplenia - analogia do obudowy pionu kanał.na I pitrze,krotność = 1,00	15,68	m2		
33	NC-02 0118-01-013	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu - lamperie do wys. 1,50- gruntowanie podłoża pierwsza warstwa, krotność = 0,01	77,69	100 m2		
34	NC-02 0118-03-013	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm- lamperie do wys.1,5mb, krotność = 0,01	77,69	100 m2		
35	KNR 4-01 1209-08-050	Jednokrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej krotność = 1,00	6,10	m2		
36	KNR 2-02 1102-01-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro.- parter-wejście krotność = 1,00	3,33	m2		
37	KNR 00-12 1118-07-050	Posadzki z płytek o wymiarach 20x20 cm układanych na klej metodą kombinowaną – caro, krotność = 1,00	3,33	m2		
38	KNR 00-12 1120-02-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm,wysokości 10 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą, krotność = 1,00	7,82	m		
39	KNR 4-01 0108-09-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, krotność = 1,00	2,13	m3		
40	KNR 4-01 0108-10-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km, krotność = 8,00	2,13	m3		
41	KNR 4-01 1215-06-050	Mycie podłóg i schodów drewnianych malowanych po robotach malarskich, krotność = 1,00	113,79	m2		
		Razem:				
		Razem kosztorys netto :				
		Razem kosztorys brutto (VAT 8%) :				

Słownie:

.....

.....
(podpis oferenta)

Umowa nr ZP/...../2020

zawarta w dniu / / 20.....r. w Oleśnicy, pomiędzy:

Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Matejki 24 w Oleśnicy,

NIP:, w imieniu której działa Zarządca, tj. „PROCON” Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych, z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Bratniej 7, 56-400 Oleśnica, reprezentowany przez:

1. - Zarządcę Nieruchomości,
 2. - Główną Księgową,
- zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**,

a

z siedzibą w..... NIP:
reprezentowaną osobiście przez:

1. - właściciela firmy
zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**

Upoważnienie dla Zarządcy do zawarcia niniejszej umowy w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przysługuje na podstawie Umowy powierzenia zarządu nieruchomością wspólną licencjonowanemu zarządcy z dnia/...../20..... r. oraz Uchwały nr z dnia w sprawie zatwierdzenia rocznego planu remontów w roku 20.....r.

§ 1

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty t.j.: **Remont klatki schodowej budynku przy ul. Matejki 24 w Oleśnicy**, zwane dalej przedmiotem umowy.
2. Zakres przedmiotu umowy określony jest w Ofercie wykonawcy z dnia20.....r., stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
 - a) przekazania Wykonawcy frontu robót w terminie do dnia 20.....r.;
 - b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
 - c) udostępnienie punktu poboru wody, energii elektrycznej oraz pomieszczenia dla pracowników Wykonawcy na czas prowadzenia robót.
2. Wykonawca zobowiązany jest do :
 - a) stosowania materiałów i wyrobów spełniających warunki realizacji przedmiotu umowy i dokumentacji technicznej;
 - b) zapewnienia obsady stanowiska kierownika robót przez pracownika z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi;
 - c) niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych nie objętych dokumentacją techniczną, na które nie otrzymał pisemnego zlecenia wykonania;
 - d) usuwania na swój koszt wszelkich awarii lub uszkodzeń, powstałych z winy Wykonawcy w czasie wykonywania robót;
 - e) utrzymywania porządku na terenie budowy oraz doprowadzenia terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego;
 - f) przestrzegania wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 - g) posiadania polisy ubezpieczeniowej O.C. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 3

1. Rozpoczęcie robót nastąpi dnia 20.....r.
2. Zakończenie robót nastąpi w terminie do dnia20.....r.
3. Zamawiający wyznacza datę odbioru w terminie 7 dni od pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru robót.
4. Ostateczne zakończenie odbioru nastąpi Protokołem Odbioru.
5. Wykonawca będzie zwolniony z dotrzymania umownego terminu zakończenia robót w przypadku:
 - a) Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych w trakcie wykonywania robót będących przedmiotem niniejszej umowy,
 - b) Wystąpienia innych czynników niesprzyjających wykonaniu umowy, które zostały zgłoszone Zamawiającemu w czasie wykonywania robót oraz potwierdzone protokołem.

§ 4

1. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe, ustalone zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego, przy zastosowaniu:
 - a) Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR) wraz z późniejszymi zmianami zawartymi w Biuletynach Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz zeszytach Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych

w Warszawie, a w przypadku braku odpowiednich norm, według pozostałych dopuszczonych do stosowania Katalogów Branżowych;

- b) stawek narzutów użytych w kosztorysie ofertowym, które nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania umowy:
- | | |
|---|-----------|
| - stawka roboczogodziny kosztorysowej | 16,00 zł; |
| - koszty pośrednie | 67,00 %; |
| - zysk | 12,00 %; |
| - koszty zakupu materiałów | 10,00 %; |
| - stawki pracy sprzętu i materiałów rozliczane będą w oparciu o ceny przyjęte w Kosztorysie ofertowym a w przypadku ich braku z Wydawnictwa „SEKOCENBUD” za IV kwartał 2019r. | |

§ 5

1. Wykonawcę, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt b na placu budowy reprezentować będzie
2. Funkcję inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego na podstawie § 2 ust. 1 pkt b, pełnić będzie

§ 6

1. **Za wykonanie robót strony ustalają wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą wykonawcy w wysokości** zł brutto, t.j.: (słownie: **00/100 brutto**).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje łączny koszt robocizny, materiałów i pracy sprzętu z narzutami, zyskiem kalkulacyjnym i podatkiem Vat.

§ 7

1. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą po zakończeniu i odbiorze robót przez Zamawiającego.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie Protokół Odbioru.
3. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia faktury za wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty końcowego odbioru robót.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot umowy przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od otrzymania poprawnie wystawionej faktury.
5. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany jako podatnik od towarów i usług i uprawniony jest do wystawiania faktur VAT; posługuje się numerem identyfikacji podatkowej NIP:

§ 8

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela : 36 miesięcznej gwarancji, której bieg rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony bezusterkowego Protokołu Odbioru.
2. **Ustala się wadium w wysokości 2% wartości wynagrodzenia, które stanowić będzie kaucję gwarancyjną wypłaconą po okresie gwarancji i przeglądzie gwarancyjnym.**
3. Nie zgłoszenie się Wykonawcy do gwarancyjnego przeglądu powoduje utratę kaucji gwarancyjnej.
4. Zamawiający dokona wraz z Wykonawcą kontroli gwarancyjnej w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni po dacie końca gwarancji, a stwierdzone wówczas usterki Wykonawca usunie w ramach gwarancji.
5. **Kaucja gwarancyjna jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po bezusterkowym odbiorze gwarancyjnym.**
6. Wykonanie zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji należy do przedmiotu umowy.
7. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 9

1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku nie przekazania przez Zamawiającego w terminie 14 dni od terminu ustalonego w § 2 ust. 1 pkt a – frontu budowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:
 - **opóźnienia z winy Wykonawcy terminu rozpoczęcia robót, określonego w § 3 ust. 1, przekraczającego okres 14 dni, przy czym nie wlicza się dni w które występująca pogoda nie pozwala ich rozpoczęcia.**
 - wstrzymania wykonania robót przez organy nadzoru budowlanego z winy Wykonawcy, trwające minimum 14 dni.

§ 10

1. Jeżeli Wykonawca nie podejmie lub przerwie prace służące realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie (w szczególności wskazane w § 8 ust. 2) traci wówczas prawo do wynagrodzenia także za prace wykonane do tego momentu, a ponadto zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ustalonego wynagrodzenia – w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
 - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
 - c) za przekroczenie terminu wykonania robót po dniu 15.11.2020 r. w wysokości 30 tys. zł stanowiącej równowartość dotacji do remontu z Urzędu Miasta Oleśnicy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
 - a) za zwłokę w przekazaniu frontu robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

§ 11

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy dla swojej ważności i skuteczności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące robót budowlanych.
3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się załatwić w drodze negocjacji (polubownie) a jeśli nie osiągną porozumienia, spór poddany będzie pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, z których po 1 egz. otrzymuje Wykonawca i Zamawiający.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Matejki 24 w Oleśnicy z siedzibą przy ul. Bratnia 7, 56-400 Oleśnica

2. Określenie trybu zamówienia :

Przetarg nieograniczony

3. Adres, gdzie dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w pok. 10 przy ul. Bratniej 7 w Oleśnicy lub pobrać ze strony internetowej www.procon.net.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych :

Remont klatki schodowej budynku przy ul. Matejki 24 w Oleśnicy

zgodnie z dokumentacją przetargową. Zamawiający nie uwzględnia składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej :

Zamawiający nie przyjmuje możliwości składania oferty wariantowej.

6. Termin wykonania zamówienia :

do 30 czerwca 2020 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków :

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty zgodnej z SIWZ. Sposób dokonywania oceny określa wspólnota mieszkaniowa.

8. Informacja na temat wadium :

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :

Podstawowym kryterium oceny ofert jest najniższa cena za wykonanie przedmiotu przetargu.

Uwaga! Akceptacji wyboru oferty dokona wspólnota mieszkaniowa w terminie do 18 kwietnia 2020 r.

Wspólnota mieszkaniowa zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

10. Miejsce i termin składania ofert :

Sekretariat - Pok. 201 ul. Bratnia 7, 56-400 Oleśnica, do dnia 10.04.2020 r. godz. 9:00

11. Miejsce i termin otwarcia ofert :

Parter – Hall, ul. Bratnia 7, 56-400 Oleśnica, 10.04.2020 r. godz. 9:30

12. Termin związania ofertą :

30 dni.

Ogłoszenie sporządził :

OFERTA

.....
(pieczęć wykonawcy)

**PROCON Spółka Biegłych
Projektantów Budowlanych**

ul. Bratnia 7
56-400 Oleśnica

Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie wyboru ofert którego przedmiotem jest: wykonanie :

**Remont klatki schodowej
budynku przy ul. Matejki 24 w Oleśnicy**

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji zamówienia oraz kosztorysie ofertowym
 - 1) cenę brutto:

.....
Słownie:

2) w terminie od _____ do _____

t.j. (_____ dni kalendarzowych) od zawarcia umowy;

3) z okresem gwarancji na ___ miesięcy od podpisania protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy.

4) termin ważności oferty dni od daty przetargu.

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia opisane w specyfikacji zamówienia.
3. W przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę w terminie zaproponowanym przez zamawiającego nie później jednak niż do dnia **30 kwietnia 2020 r.**
4. Integralną częścią oferty są :
 - 1) Kopie: odpisu z właściwego rejestru **CEIDG** ,NIP, Regon*, referencje*, ubezpieczenie OC.
Dokumenty są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta.

Miejsce i data _ _ _ _ _

Podpisano (imię, nazwisko i podpis) _ _ _ _ _