

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

Remont elewacji budynku przy Rynek 28 w Oleśnicy

2. Zakres robót

- opisany został w projekcie dostępnym u zamawiającego oraz wzorze kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji

3. Wymagania dot. wykonania robót

- remont wykonujemy przy użyciu materiałów i w technologii opisanej w kosztorysie ofertowym
- koszt oraz czas i termin wykonywania robót określa wykonawca

4. Dane oferenta i pozostałe wymagania dotyczące niezbędnych dokumentów do przetargu

- złożona oferta (wypełniona wg wzoru - zał. 2 do specyfikacji)
- wypełniony kosztorys ofertowy (zgodny ze wzorem – zał.1 do specyfikacji)
- wypis z **CEIDG** (kopia potwierdzona za zgodność)
- referencje (nieobowiązkowe)

specyfikację sporządził

Kosztorys ofertowy

Remont elewacji ścian budynku

Rynek 28 w Oleśnicy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Remont ściany wraz z dociepleniem - tylnia				
1	KNR 2-02 1610-01-050	Rusztowania ramowe zewnętrzne, przysięcienne o wysokości do 10 m. krotność = 1,00	94,50	m2		
2	KNR 2-02 1614-04-050	Daszki ochronne ciągle wolno stojące nad przejściami dla pieszych, o konstrukcji drewnianej. krotność = 1,00	2,40	m2		
3	NC-02 0101-01-013	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien folią malarską krotność = 0,01	9,94	100 m2		
4	NC-02 0101-02-013	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża krotność = 0,01	79,46	100 m2		
5	KNR 4-01 0701-05-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach - przyjmuje się 30% pow. ściany krotność = 1,00	23,84	m2		
6	KNR 4-01 0724-03-050	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I /wapno gaszone/ ścian, loggii, balkonów, podłóż z cegły, pustaków ceram. gazo-I pianobet. w jednym miejscu do 5 m2 krotność = 1,00	23,84	m2		
7	NC-02 0401-02-050	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach okiennych i drzwiowych krotność = 1,00	10,09	m2		
8	KNR 00-33 0122-01-040	Montaż listew cokołowych startowych szer. 10 cm krotność = 1,00	9,99	m		
9	NC-02 0103-04-013	Przyklejenie płyt styropianowych na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych o grubości 10 cm na ścianach - GOLD Fasada, wsp. 0,038 W/m krotność = 0,01	79,46	100 m2		
10	NC-02 0102-07-013	Przyklejenie płyt styropianowych na powierzchni z fakturą gryśową, murze ceglany płyt styropianowych o grubości 1-3 cm na ościeżach krotność = 0,01	14,12	100 m2		
11	NC-02 0105-01-013	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt/m2 do podłoża z gazobetonu krotność = 0,01	70,57	100 m2		
12	NC-02 0105-07-013	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach. krotność = 0,01	79,46	100 m2		
13	NC-02 0105-09-013	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach. krotność = 0,01	14,12	100 m2		
14	NC-02 0105-13-013	Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki na wys. 2,0 m krotność = 0,01	4,89	100 m2		
15	KNR 00-17 2609-08-040	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym krotność = 1,00	55,11	m		
16	NC-02 0112-01-013	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podłożu - gruntowanie podłoża pierwsza warstwa krotność = 0,01	93,58	100 m2		
17	NC-02 0112-03-013	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych ziarno 1,5 mm krotność = 0,01	79,46	100 m2		
18	NC-02 0112-07-013	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na ościeżach o szerokości do 30 cm ziarno 1,5 mm krotność = 0,01	14,12	100 m2		
19	KNR 4-01 0535-06-040	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność = 1,00	8,50	m		
20	KNR 2-02W 0526-0401-040	montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 15 cm z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,60 mm, krotność = 1,00	10,60	m		

21	KNR 4-01 0528-05-020	Kolanka z blachy stalowej ocynkowanej fi 15 cm na rurach spustowych - analogia krotność = 1,00	1,00	szt		
22	KNR 4-01 0315-05-040	Wykonanie spadków podokiennych pod parapety- analogia krotność = 1,00	6,53	m		
23	KNR 2-02W 0517-02-050	Montaż różnych obróbek z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - analogia do montażu gotowych parapetów z blachy ocynk. powlekanej w kolorze krotność = 1,00	2,48	m2		
24	KNR 4-01 0315-05-040	Wyłożenie spadków podokiennych dachówką - analogia do wyłożenia gzymsów (uskoków) w celu odtworzenia pierwotnego stanu krotność = 1,00	3,00	m		
25	kalk.indywidualna lna-148	Czas pracy rusztowania krotność = 1,00	50,07	m-g		
26	KNR 2-02 1220-04-050	Jednoszpadowe konstrukcje daszków stalowych - montaż zadaszenia o konstrukcji stalowej i poliwęglanukomorowego gr 6 mm w kolorze szarym o wy. 1,50x1,00 mb nad drzwiami wejściowymi od podwórza zgodnie z P.T., krotność = 1,00	1,50	m2		
27	KNR 4-01 1212-08-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów ozdobnych- krata w oknie i drzwiach lokalu użytkowego, krotność = 1,00	5,21	m2		
28	KNR 4-01 1212-02-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie- zamknięcie zejścia do piwnic, krotność = 1,00	2,57	m2		
29	AW-020	Przebudowa odpływu wody deszczowej z rury spustowej- rozebranie przyłącza wraz z rewizją odsunięcie od docieplonej ściany i ponowny montaż, krotność = 1,00	1,00	szt		
30	KNR 4-01 0108-09-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją, krotność = 1,00	1,50	m3		
31	KNR 4-01 0108-10-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km, krotność = 9,00	1,50	m3		
32	AW-020	zajęcie pasa gruntu miejskiego pod rusztowanie krotność = 1,00	1,00	szt		
33	AW-090	Montaż kompletnej wiaty drewnianej nad wejściem do piwnic. Konstrukcja z kantówki 9x9cm, drewniana , dach dwuspadowy pokryty gontem imitującym dachówkę WYMIARY BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE. , krotność = 1,00	1,00	kpl		
		Razem:				
2		Remont ściany elewacji frontowej (bez docieplenia)				
34	KNR 2-02 1610-02-050	Rusztowania ramowe zewnętrzne, przysięcienne o wysokości do 16 m. krotność = 1,00	78,00	m2		
35	KNR 2-02 1614-04-050	Daszki ochronne ciągle wolno stojące nad przejściami dla pieszych, o konstrukcji drewnianej. krotność = 1,00	2,60	m2		
36	NC-02 0101-01-013	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien folią malarską krotność = 0,01	21,18	100 m2		
37	NC-02 0101-02-013	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża krotność = 0,01	55,14	100 m2		
38	KNR 4-01 0701-05-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach - przyjmuje się 30% pow. ściany, krotność = 1,00	16,54	m2		
39	KNR 4-01 0724-03-050	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I /wapno gaszone/ ścian, loggii, balkonów, podłoża z cegły, pustaków ceram. gazo- I pianobet. w jednym miejscu do 5 m2 krotność = 1,00	16,54	m2		
40	NC-02 0411-01-050	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego - tynk renowacyjny cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem włókien zbrojących KEIM Universalputz (uziarnienie 1,3 mm) krotność = 1,00	55,14	m2		
41	NC-02 0120-04-013	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku renowacyjnego gładkiego na ościeżach o szerokości do 15 cm krotność = 0,01	8,32	100 m2		
42	TZKNBK 1909 5401-0170-040	Oczyszczenie elementów sztukatorskich z brudu przy użyciu szczotek. Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym 16-20cm - wokół okien, krotność = 1,00	46,20	m		
43	NC-02 0417-02-040	Uzupełniania i naprawy profili ciągnionych. Naprawa profili przez szpachlowanie (do 5 mm), szerokość profili w rozwinięciu w do 15 cm - przy oknach, krotność = 1,00	46,20	m		
44	NC-02 0112-01-013	gruntowanie podłoża przed malowaniem środkiem gruntującym na bazie czystego, płynnego krzemianu potasowego KEIM Special Fixativ; krotność = 0,01	53,67	100 m2		
45	NC-02 0119-10-013	Malowanie elewacji farbą silikonową KEIM dwukrotnie - tynk gładki	55,14	100 m2		

		krotność = 0,01				
46	KNR 4-01W 1218-02-040	Malowanie dwukrotne farbą silikatową w kolorze zgodnie z P.T.opasek wokół okien - analogia krotność = 1,00	46,20	m		
47	KNR 4-01 1212-02-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną do betonu parapetów z płytek betonowych - analogia krotność = 1,00	2,58	m ²		
48	AW-148	Czas pracy rusztowania krotność = 1,00	45,22	m-g		
49	AW-020	zajęcie pasa gruntu miejskiego pod rusztowanie krotność = 1,00	1,00	szt		
		Razem:				
		Razem kosztorys netto:				
		Razem kosztorys brutto (8% VAT) :				

Słownie:

.....

.....
(podpis oferenta)

Umowa nr ZP/...../2020

zawarta w dniu / / 20.....r. w Oleśnicy, pomiędzy:

Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Rynek 28 w Oleśnicy,

NIP:, w imieniu której działa Zarządca, tj. „PROCON” Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych, z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Bratniej 7, 56-400 Oleśnica, reprezentowany przez:

1. - Zarządcę Nieruchomości,
2. - Główną Księgową,

zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**,

a

z siedzibą w..... NIP:

reprezentowaną osobiście przez:

1. - właściciela firmy

zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**

Upoważnienie dla Zarządcy do zawarcia niniejszej umowy w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przysługuje na podstawie Umowy powierzenia zarządu nieruchomością wspólną licencjonowanemu zarządcy z dnia/...../20..... r. oraz Uchwały nr z dnia w sprawie zatwierdzenia rocznego planu remontów w roku 20.....r.

§ 1

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty t.j.: **remont elewacji budynku mieszkalnego przy Rynek 28 w Oleśnicy**, zwane dalej przedmiotem umowy.
2. Zakres przedmiotu umowy określony jest w Ofercie wykonawcy z dnia20.....r., stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Zamawiający zobowiązuje się do:

- a) przekazania Wykonawcy frontu robót w terminie do dnia 20.....r.;
- b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
- c) udostępnienie punktu poboru wody, energii elektrycznej oraz pomieszczenia dla pracowników

Wykonawcy na czas prowadzenia robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest do :

- a) stosowania materiałów i wyrobów spełniających warunki realizacji przedmiotu umowy i dokumentacji technicznej;
- b) zapewnienia obsady stanowiska kierownika robót przez pracownika z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi;
- c) niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych nie objętych dokumentacją techniczną, na które nie otrzymał pisemnego zlecenia wykonania;
- d) usuwania na swój koszt wszelkich awarii lub uszkodzeń, powstałych z winy Wykonawcy w czasie wykonywania robót;
- e) utrzymywania porządku na terenie budowy oraz doprowadzenia terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego;
- f) przestrzegania wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa;
- g) posiadania polisy ubezpieczeniowej O.C. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 3

1. Rozpoczęcie robót nastąpi dnia 20.....r.
2. Zakończenie robót nastąpi w terminie do dnia 20.....r.
3. Zamawiający wyznacza datę odbioru w terminie 7 dni od pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru robót.
4. Ostateczne zakończenie odbioru nastąpi Protokołem Odbioru.
5. Wykonawca będzie zwolniony z dotrzymania umownego terminu zakończenia robót w przypadku:
 - a) Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych w trakcie wykonywania robót będących przedmiotem niniejszej umowy,
 - b) Wystąpienia innych czynników niesprzyjających wykonaniu umowy, które zostały zgłoszone Zamawiającemu w czasie wykonywania robót oraz potwierdzone protokołem.

§ 4

1. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe, ustalone zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego, przy zastosowaniu:

- a) Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR) wraz z późniejszymi zmianami zawartymi w Biuletynach Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz zeszytach Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych w Warszawie, a w przypadku braku odpowiednich norm, według pozostałych dopuszczonych do stosowania Katalogów Branżowych;
- b) stawek narzutów użytych w kosztorysie ofertowym, które nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania umowy:
- stawka roboczogodziny kosztorysowej 15,00 zł;
 - koszty pośrednie 67,00 %;
 - zysk 12,00 %;
 - koszty zakupu materiałów 10,00 %;
 - stawki pracy sprzętu i materiałów rozliczane będą w oparciu o ceny przyjęte w Kosztorysie ofertowym a w przypadku ich braku z Wydawnictwa „SEKOCENBUD” za IV kwartał 2019r.

§ 5

1. Wykonawcę, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt b na placu budowy reprezentować będzie
2. Funkcję inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego na podstawie § 2 ust. 1 pkt b, pełnić będzie

§ 6

1. **Za wykonanie robót strony ustalają wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą wykonawcy w wysokości** zł brutto, t.j.: (słownie: **00/100 brutto**).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje łączny koszt robocizny, materiałów i pracy sprzętu z narzutami, zyskiem kalkulacyjnym i podatkiem Vat.

§ 7

1. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą po zakończeniu i odbiorze robót przez Zamawiającego.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie Protokół Odbioru.
3. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia faktury za wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty końcowego odbioru robót.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot umowy przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od otrzymania poprawnie wystawionej faktury.
5. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany jako podatnik od towarów i usług i uprawniony jest do wystawiania faktur VAT; posługuje się numerem identyfikacji podatkowej NIP:

§ 8

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela : 36 miesięcznej gwarancji, której bieg rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony bezusterkowego Protokołu Odbioru.
2. Ustala się wadium w wysokości 2% wartości wynagrodzenia, które stanowić będzie kaucję gwarancyjną wypłaconą po okresie gwarancji i przegłędzie gwarancyjnym.
3. Nie zgłoszenie się Wykonawcy do gwarancyjnego przeglądu powoduje utratę kaucji gwarancyjnej.
4. Zamawiający dokona wraz z Wykonawcą kontroli gwarancyjnej w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni po dacie końca gwarancji, a stwierdzone wówczas usterki Wykonawca usunie w ramach gwarancji.
5. **Kaucja gwarancyjna jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po bezusterkowym odbiorze gwarancyjnym.**
6. Wykonanie zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji należy do przedmiotu umowy.
7. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 9

1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku nie przekazania przez Zamawiającego w terminie 14 dni od terminu ustalonego w § 2 ust. 1 pkt a – frontu budowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:
 - opóźnienia z winy Wykonawcy terminu rozpoczęcia robót, określonego w § 3 ust. 1, przekraczającego okres 14 dni, przy czym nie wlicza się dni w które występująca pogoda nie pozwala ich rozpoczęcia.
 - wstrzymania wykonania robót przez organy nadzoru budowlanego z winy Wykonawcy, trwające minimum 14 dni.

§ 10

1. Jeżeli Wykonawca nie podejmie lub przerwie prace służące realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie (w szczególności wskazane w § 8 ust. 2) traci wówczas prawo do wynagrodzenia także za prace wykonane do tego momentu, a ponadto zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ustalonego wynagrodzenia – w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
 - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
 - c) za przekroczenie terminu wykonania robót po dniu 15.11.2020 r. w wysokości 30 tys. zł stanowiącej równowartość dotacji do remontu z Urzędu Miasta Oleśnicy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
 - a) za zwłokę w przekazaniu frontu robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do

wysokości poniesionej szkody.

§ 11

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy dla swojej ważności i skuteczności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące robót budowlanych.
3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się załatwić w drodze negocjacji (polubownie) a jeśli nie osiągną porozumienia, spór poddany będzie pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, z których po 1 egz. otrzymuje Wykonawca i Zamawiający.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rynek 28 w Oleśnicy z siedzibą przy ul. Bratnia 7, 56-400 Oleśnica

2. Określenie trybu zamówienia :

Przetarg nieograniczony

3. Adres, gdzie dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w pok. 10 przy ul. Bratniej 7 w Oleśnicy lub pobrać ze strony internetowej www.procon.net.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych :

Remont elewacji budynku przy Rynek 28 w Oleśnicy

zgodnie z dokumentacją przetargową. Zamawiający nie uwzględnia składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej :

Zamawiający nie przyjmuje możliwości składania oferty wariantowej.

6. Termin wykonania zamówienia :

do 30 września 2020 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków :

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty zgodnej z SIWZ. Sposób dokonywania oceny określa wspólnota mieszkaniowa.

8. Informacja na temat wadium :

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :

Podstawowym kryterium oceny ofert jest najniższa cena za wykonanie przedmiotu przetargu.

Uwaga! Akceptacji wyboru oferty dokona wspólnota mieszkaniowa w terminie do 30 marca 2020 r.

Wspólnota mieszkaniowa zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

10. Miejsce i termin składania ofert :

Sekretariat - Pok. 201 ul. Bratnia 7, 56-400 Oleśnica, do dnia 17.03.2020 r. godz. 9:00

11. Miejsce i termin otwarcia ofert :

Parter – Hall, ul. Bratnia 7, 56-400 Oleśnica, 17.03.2020 r. godz. 9:30

12. Termin związania ofertą :

30 dni.

Ogłoszenie sporządził :

OFERTA

.....
(pieczęć wykonawcy)

**PROCON Spółka Biegłych
Projektantów Budowlanych**

ul. Bratnia 7
56-400 Oleśnica

Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie wyboru ofert którego przedmiotem jest: wykonanie :

**Remont elewacji
budynku przy ul.Rynek 28 w Oleśnicy**

- Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji zamówienia oraz kosztorysie ofertowym
 - cenę brutto:

.....
Słownie:

2) w terminie od _____ do _____

t.j. (_ _ _ _ _ dni kalendarzowych) od zawarcia umowy;

3) z okresem gwarancji na ___ miesięcy od podpisania protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy.

4) termin ważności oferty dni od daty przetargu.

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia opisane w specyfikacji zamówienia.
- W przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę w terminie zaproponowanym przez zamawiającego nie później jednak niż do dnia **30 marca 2020 r.**
- Integralną częścią oferty są :
 - Kopie: odpisu z właściwego rejestru **CEIDG** ,NIP, Regon*, referencje*, ubezpieczenie OC. Dokumenty są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta.

Miejsce i data _ _ _ _ _

Podpisano (imię, nazwisko i podpis) _ _ _ _ _