Oleśnica, dnia ..... 2020 r.

OFERTA

.....
(pieczęć wykonawcy)

Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Maczka 1-1a
ul. Bratnia 7
56-400 Oleśnica

Odpowiadając na ogłoszenie którego przedmiotem jest :

Remont balkonów i loggii w budynku wspólnoty mieszkaniowej

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:
   1) za cenę brutto (z podatkiem VAT):

.....
Słownie:.....
.....

   2) w terminie ..... miesięcy (..... dni kalendarzowych) od zawarcia umowy;

   3) z okresem gwarancji na 36 miesiące od podpisania protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy

2. Oświadczam(y), że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3. Zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla zamawiającego w terminie zaproponowanym przez zamawiającego nie później jednak niż do końca związania ofertą.

Kosztorys ofertowy
REMONT BALKONÓW I LOGGII
56-400 OLESNICA, ul. MACZKA 1-1A

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		**REMONT BALKONÓW**				
1	KNR 2-02I 1610-07-020	*Rusztowania przesuwne typu RR 1/30, o wysokości kolumny do 8 m* *krotność = 1,00*	2,00	szt		
2	KNR 4-01 0811-07-050	*Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej* *krotność = 1,00*	26,52	m2		
3	KNR 4-01 0811-07-050	*Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - cokoliki* *krotność = 1,00*	4,61	m2		
4	KNR 4-01 0535-08-050	*Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku* *krotność = 1,00*	2,60	m2		
5	NC-02 0401-03-050	*Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 - pozycja analogiczna - zdemontowanie ocieplenia z warstwą zbrojącą w zdłuż dolnej części ściany w celu umieszczenia izolacji z BT 18* *krotność = 1,00*	1,97	m2		
6	NC-02 0801-02-050	*System naprawy konstrukcji betonowych Ceresit. Przygotowanie podłoża. Czyszczenie ręczne podłoża betonowego malowanego - pozycja analogiczna - oczyszczenie i usunięcie izolacji p.wilgociowej pod płytkami* *krotność = 1,00*	28,97	m2		
7	KNR 4-01 0108-09-060	*Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - do wysypiska gminnego - 9 km, wraz z opłatami za utylizację lub składowanie gruzu* *krotność = 1,00*	0,74	m3		
8	KNR 4-01 0108-10-060	*Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do wysypiska gminnego - 9 km, wraz z opłatami za utylizację lub składowanie gruzu* *krotność = 8,00*	0,74	m3		
9	KNR 2-02 1102-02-050	*Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko - w celu wyrównania powierzchni pod montaż BT 18* *krotność = 1,00*	29,38	m2		
10	KNR 2-02U 0541-01-050	*Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa) - pozycja analogiczna - systemowe prefabrykowane obróbki z blachy ALUMINIOWEJ W KOLORZE SZARYM, LUB GRAFITOWYM gr. min 0,8 mm - gotowe profile do obróbek krawędzi balkonów wraz z łącznikami i innymi elementami systemu (narożniki wypukłe, łączniki, itp)* *krotność = 1,00*	2,60	m2		
11	NC-02 0306-01-013	*Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej BT 18. Gruntowanie podłoża na powierzchni poziomej* *krotność = 1,00*	0,33	100 m2		
12	NC-02 0306-03-013	*Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej BT 18. Przyklejanie membrany na powierzchni poziomej - z wywinięciem na ściany po 10 cm z każdej strony* *krotność = 1,00*	0,33	100 m2		
13	ZKNR C-2 0307-03-050	*Ułożenie na izolacji poziomej z membrany samoprzylepnej warstwy drenażowej- tkanina techniczna o gramaturze min 200 g/m2* *krotność = 1,00*	29,38	m2		
14	KNR 2-02 1102-02-050	*Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko - w celu poprawienia spadków do miejsc odpływu wody* *krotność = 1,00*	29,38	m2		
15	KNR 2-02 1102-03-050	*Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.* *krotność = 2,00*	29,38	m2		
16	NC-02 0309-06-013	*Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 90 na powierzchni poziomej od góry przeciw przesączaniu wody* *krotność = 1,00*	0,29	100 m2		

17	NC-02 0311-07-040	*Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 50 i CL 51. Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni pionowej - pozycja analogiczna - w narożach ściana posadzka* *krotność = 1,00*	40,80	m		
18	KNR 00-33 0101-04-050	*Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "Sto" - przyklejenie płyt styropianowych o grub.14 cm na zaprawie klejącej Sto-Baukleber (roboty wykonywane ręcznie) - uzupełnnienie usuniętego ocieplenia w dolnej czaęści scian zewnętrznych* *krotność = 1,00*	1,97	m2		
19	KNR 00-33 0101-05-050	*Wielowarstw.systemy ociepleń ścian"Sto"-płyty styropianowe.Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl.na zaprawie Sto-Levell Uni(roboty wyk.ręcz) - uzupełnnienie usuniętej warstwy zbrojącej w dolnej czaęści scian zewnętrznych* *krotność = 1,00*	2,46	m2		
20	KNR 00-12 1120-06-040	*Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm,wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą kombinowaną - zaprawa klejąca CERESIT CM 17* *krotność = 1,00*	40,80	m		
21	NC-02 0518-02-133	*Wykładziny i okładziny z kamieni sztucznych. Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Wypełnienie spoiny materiałem elastycznym, spoina 6 x 4 mm - pomiędzy ścianą a posadzką i cokolikiem a tynkiem* *krotność = 1,00*	0,41	100 m		
22	Kalkulacja własna-050	*Ułożenie podłogi balkonu wsystemie tarasu wentylowanego tj: - ułożenie podłogi z kompozytu w formie klepek parkietowych o wymiarach około 30x7 cm na ruszcie z pcv* *krotność = 1,00*	26,52	m2		
23	KNR 4-01 1212-05-050	*Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych* *krotność = 1,00*	12,48	m2		
24	NC-02 0119-03-013	*System ETICS Ceresit Ceretherm. Malowanie elewacji farbą akrylową CT 42 dwukrotnie - tynk fakturowy* *krotność = 1,00*	0,29	100 m2		
25	Kalkulacja własna-148	*Praca rusztowania zewnętrznego- dzierżawa* *krotność = 1,00*	57,32	m-g		
		Razem:				
2		**REMONT LOGGII**				
26	KNR 2-02I 1610-08-020	*Rusztowania przesuwne typu RR 1/30, o wysokości kolumny do 10 m* *krotność = 1,00*	4,00	szt		
27	KNR 4-01 0811-07-050	*Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej* *krotność = 1,00*	75,74	m2		
28	KNR 4-01 0811-07-050	*Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - cokoliki* *krotność = 1,00*	12,02	m2		
29	KNR 4-01 0535-08-050	*Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku* *krotność = 1,00*	7,84	m2		
30	NC-02 0401-03-050	*Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 - pozycja analogiczna - zdemontowanie ocieplenia z warstwą zbrojącą w zdłuż dolnej części ściany w celu umieszczenia izolacji z BT 18* *krotność = 1,00*	8,80	m2		
31	NC-02 0801-02-050	*System naprawy konstrukcji betonowych Ceresit. Przygotowanie podłoża. Czyszczenie ręczne podłoża betonowego malowanego - pozycja analogiczna - oczyszczenie i usunięcie izolacji p.wilgociowej pod płytkami* *krotność = 1,00*	83,46	m2		
32	KNR 4-01 0108-09-060	*Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - do wysypiska gminnego - 9 km, wraz z opłatami za utyliazcję lub składowanie gruzu* *krotność = 1,00*	2,55	m3		
33	KNR 4-01 0108-10-060	*Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do wysypiska gminnego - 9 km, wraz z opłatami za utyliazcję lub składowanie gruzu* *krotność = 8,00*	2,55	m3		
34	KNR 2-02 1102-02-050	*Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko - w celu wyrównania powierzchni pod montaż BT 18* *krotność = 1,00*	83,46	m2		

35	KNR 2-02U 0541-01-050	*Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa) - pozycja analogiczna - systemowe prefabrykowane obróbki z blachy ALUMINIOWEJ W KOLORZE SZARYM, LUB GRAFITOWYM gr. min 0,8 mm - gotowe profile do obróbek krawędzi balkonów wraz z łącznikami i innymi elementami systemu (narożniki wypukłe, łączniki, itp)* *krotność = 1,00*	7,84	m2		
36	NC-02 0306-01-013	*Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej BT 18. Gruntowanie podłoża na powierzchni poziomej* *krotność = 1,00*	0,94	100 m2		
37	NC-02 0306-03-013	*Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej BT 18. Przyklejanie membrany na powierzchni poziomej - z wywinięciem na ściany po 10 cm z każdej strony* *krotność = 1,00*	0,94	100 m2		
38	ZKNR C-2 0307-03-050	*Ułożenie na izolacji poziomej z membrany samoprzylepnej warstwy drenażowej- tkanina techniczna o gramaturze min 200 g/m2* *krotność = 1,00*	83,46	m2		
39	KNR 2-02 1102-02-050	*Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko - w celu poprawienia spadków do miejsc odpływu wody* *krotność = 1,00*	83,46	m2		
40	KNR 2-02 1102-03-050	*Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.* *krotność = 2,00*	83,46	m2		
41	NC-02 0309-06-013	*Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 90 na powierzchni poziomej od góry przeciw przesączaniu wody* *krotność = 1,00*	0,83	100 m2		
42	NC-02 0311-07-040	*Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 50 i CL 51. Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni pionowej - pozycja analogiczna - w narożach ściana posadzka* *krotność = 1,00*	116,66	m		
43	KNR 00-33 0101-04-050	*Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "Sto" - przyklejenie płyt styropianowych o grub.14 cm na zaprawie klejącej Sto-Baukleber (roboty wykonywane ręcznie) - uzupełnnienie usuniętego ocieplenia w dolnej czaęści scian zewnętrznych* *krotność = 1,00*	8,80	m2		
44	KNR 00-33 0101-05-050	*Wielowarstw.systemy ociepleń ścian"Sto"-płyty styropianowe.Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl.na zaprawie Sto-Levell Uni(roboty wyk.ręcz) - uzupełnnienie usuniętej warstwy zbrojącej w dolnej czaęści scian zewnętrznych* *krotność = 1,00*	11,00	m2		
45	KNR 00-12 1120-06-040	*Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm,wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą kombinowaną - zaprawa klejąca CERESIT CM 17* *krotność = 1,00*	100,78	m		
46	NC-02 0518-02-133	*Wykładziny i okładziny z kamieni sztucznych. Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Wypełnienie spoiny materiałem elastycznym, spoina 6 x 4 mm - pomiędzy ścianą a posadzką i cokolikiem a tynkiem* *krotność = 1,00*	1,01	100 m		
47	Kalkulacja własna-050	*Ułożenie podłogi balkonu wsystemie tarasu wentylowanego tj:* *- ułożenie podłogi z kompozytu w formie klepek parkietowych o wymiarach około 30x7 cm na ruszcie z pcv* *krotność = 1,00*	75,74	m2		
48	KNR 4-01 1212-05-050	*Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych* *krotność = 1,00*	37,61	m2		
49	NC-02 0119-03-013	*System ETICS Ceresit Ceretherm. Malowanie elewacji farbą akrylową CT 42 dwukrotnie - tynk fakturowy* *krotność = 1,00*	0,81	100 m2		
50	Kalkulacja własna-148	*Praca rusztowania zewnętrznego- dzierżawa* *krotność = 1,00*	162,54	m-g		
		Razem:				
		Razem kosztorys netto:				