

**Kosztyorys ofertowy**  
**IZOLACJA PIWNICZNEJ ŚCIANY SZCZYTOWEJ**  
**ul. 11-GO LISTOPADA 7A, 56-400 OLEŚNICA**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>IZOLACJA PIWNICZNEJ ŚCIANY SZCZYTOWEJ</b>				
1	KNR 2-31 0805-01-050	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej krotność = 1,00	12,50	m2		
2	KNR 2-01 0217-02-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) krotność = 1,00	29,33	m3		
3	NC-02 0402-03-050	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o powierzchni ponad 5 m2 krotność = 1,00	32,50	m2		
4	NC-02 0401-02-050	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 - przyjęto 15 % krotność = 1,00	4,88	m2		
5	NC-02 0701-04-020	Tamowanie przecieków, osadzenie drobnych elementów - tamowanie miejscowego przenikania wody - uszczelnienie wejść mediów przez ściany zewnętrzne krotność = 1,00	4,00	szt		
6	NC-02 0404-05-050	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie krotność = 1,00	32,50	m2		
7	KNR 2-02 0901-01-050	Tynki zwykłe II kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych balkonów, loggii. - przyjęto 25 % powierzchni ściany krotność = 1,00	8,13	m2		
8	KNR 4-01 0207-01-040	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań - faseta krotność = 1,00	12,50	m		
9	KNR 00-29 0637-01-050	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10. Gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie krotność = 1,00	35,00	m2		
10	KNR 00-29 0641-01-050	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych. Szpachlowanie powierzchni pionowych masą SUPERFLEX-10 - DWIE WARSTWY - faseta + ściana do poziomu gruntu krotność = 2,00	33,75	m2		
11	KNR 00-29 0643-01-050	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii SUPERFLEX-10. Płyty XPS gr 8 cm klejone do ściany SUPERFLEXEM 10 krotność = 1,00	34,18	m2		
12	KNR 00-28 2621-06-050	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką . Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach krotność = 1,00	34,61	m2		
13	KNNR-W 3 0207-01-050	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni krotność = 1,00	38,46	m2		
14	KNR 2-02 1113-06-040	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone Butaprenem B. - pozycja analogiczna - montaż listew zamykających z pcv na kolki szybkiego montażu krotność = 1,00	12,82	m		
15	KNR 4-01 0105-01-060	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II krotność = 1,00	26,40	m3		
16	KNR 2-31 0511-02-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - kostka z wcześniejszego demontażu, wsp do R=1,20 krotność = 1,00	11,25	m2		

		<b>Razem:</b>				
		<b>Razem kosztorys netto:</b>				

**VAT 8%**  
**RAZEM brutto**