

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## 1. Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

### **REMONT BALKONÓW ul. 3 Maja 64-66, 56-400 OLEŚNICA**

## 2. Zakres robót

- opisany został we wzorze kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do oferty oraz projekcie dostępnym u zamawiającego.

## 3. Wymagania dot. wykonania robót

- remont wykonujemy przy użyciu materiałów i w technologii opisanej w kosztorysie ofertowym
- koszt oraz czas i termin wykonywania robót określa wykonawca
- podać należy przewidywany czas na wykonanie całości robót

## 4. Dane oferenta i pozostałe wymagania dotyczące niezbędnych dokumentów do przetargu

- złożona oferta ( wypełniona wg wzoru - zał. 1 do specyfikacji)
- wypełniony kosztorys ofertowy (zgodny ze wzorem – zał.2 do specyfikacji)
- wypis z **CEIDG** (kopia potwierdzona za zgodność)
- Polisa **OC**
- referencje (nieobowiązkowe)

specyfikację sporządził .....

## Kosztorys ofertowy

### Remont balkonów w budynku przy ul. 3 Maja 64-66 w Oleśnicy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Rusztowanie i roboty towarzyszące</b>				
1	KNR 2-02 1610-02-050	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m krotność = 1,00	21	m2		
2		Czas pracy rusztowań grupy 1 krotność = 1,00	410,26			
3	KNR 2-02 1614-02-050	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej krotność = 1,00	45,00	m2		
4	KNR 2-02 1613-03-050	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 20 m krotność = 1,00	321,00	m2		
5	KNR 2-02U -1622a-01-050	(z. VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych krotność = 1,00	321,00	m2		
6	Kalkulacja własna-090	Oplata za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w okresie realizacji robót remontowych - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej krotność = 1,00	1,00	kpl		
		<b>Razem:</b>				
2		<b>Remont balkonów - posadzki i balustrady</b>				
7	KNR 4-01W 0353-08-050	Wykucie z muru balustrad stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 krotność = 1,00	51,26	m2		
8	KNR 4-01W 0346-02-050	Rozebranie balustrad ceramicznych - ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg. krotność = 1,00	19,84	m2		
9	KNR 4-01 0811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej lub na kleju wraz z cokolikami krotność = 1,00	71,48	m2		
10	KNR 4-01 0804-07-050	Zerwanie posadzki lub podłoża z zaprawy cementowej krotność = 1,00	71,48	m2		
11	KNR 4-01 0702-05-040	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm. Pod wywinięcie izolacji krotność = 1,00	82,84	m		
12	KNR 4-01 0707-05-040	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi. Po wywinięciu izolacji. krotność = 1,00	82,84	m		
13	NC-02 0601-07-050	Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytku w podłożu cementowego szybkotwardniejącą masą posadzkową Ceresit CN 87 krotność = 1,00	71,48	m2		
14	NC-02 0306-03-050	Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej Ceresit BT 18 - przyklejenie membrany na powierzchni poziomej krotność = 1,00	71,48	m2		
15	NC-02 0306-05-020	Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej BT 18 - wklejenie narożników z membrany krotność = 1,00	64,00	szt		
16	NC-02 0604-05-050	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45 mm krotność = 1,00	71,48	m2		
17	NC-02 0604-06-050	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - potrącenie za zmianę grubości o 10 mm krotność = -1,00	71,48	m2		
18	NC-02 0506-01-050	Układanie płytek ceramicznych mrozoodpornych na kleju mrozoodpornym na gotowym podłożu metodą kombinowaną w układzie regularnym - do 10 płytek na 1 m2 - posadzki balkonów krotność = 1,00	71,48	m2		
19	NC-02	Układanie cokolików z płytek ceramicznych o wys. 10 cm	82,84	m		

	0515-03-040	krotność = 1,00				
20	KNR AT-17 0103-01-046	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. do 120 mm i długości kotwy do 15 cm techniką diamentową w cegle - 4 punkty mocowania balustrady w ścianach ocieplonych wraz z zamocowaniem balustrady i miejscową reperacją tynku krotność = 1,00	1 920,00	cm		
21	KNR 0106- 02+analiz-020	Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywicy poliestrowej Koelner RP30, żywicy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub żywicy poliestrowej Koelner RM50 i prętów gwintowanych ze stali nierdzewnej Koelner R-STUDS A4 do podłoża z cegły pełnej, betonu komórkowego i gazobetonu; średnica otworu w podłożu do 12 mm krotność = 1,00	128,00	szt		
22	KNR AT-17 0101-01-046	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 10 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - płyta balkonowa (4 słupki/balkon) wraz z mocowaniem kotew (śrub ze stali nierdzewnej) krotność = 1,00	1 280,00	cm		
23	KNR 2-02W 1209-03 + kalku-040	Balustrady balkonowe stalowe systemowe, z kształtowników zamkniętych, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, z wypełnieniem poliwęglanem komorowym, z pochwytem stalowym, mocowane do płyty żelbetowej balkonowej i do ścian ceramicznych ocieplonych. Wysokość 1,10 m licząc od gotowej posadzki ceramicznej krotność = 1,00	81,20	m		
24	KNR 2-02W 1040-05-050	Ścianki rozdzielające balkony środkowe, wykonane z kształtowników zamkniętych z wypełnieniem poliwęglanem komorowym - na wysokości powyżej pochwyty balustrad (H=2,00 m), krotność = 1,00	12,00	m2		
25	Wycena własna- 050	Zadaszenia nad balkonami II piętra - konstrukcja lekka aluminiowa (wspornikowa) łukowa pokryta poliwęglanem komorowym dymionym. Wysięg 70 cm, rozstaw wsporników mocujących co 60 cm. Mocowanie do ścian kotwami i kołkami rozporowymi metalowymi o śr. 10-12 mm (4 kotwy/wspornik). Zakotwienie min 15 cm w ścianie zewnętrznej (nie licząc warstwy istniejącego ocieplenia) krotność = 1,00	18,90	m2		
		<b>Razem:</b>				
3		<b>Remont balkonów - tynki, roboty malarskie</b>				
26	NC-02 0101-01-050	Zabezpieczenie okien folią malarską krotność = 1,00	90,88	m2		
27	KNR 4-01W 0726-05-050	Uzupełnienie (odbicie i wykonanie nowych) tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu - sufity balkonów (przyjęto 50% sufitów) krotność = 1,00	35,74	m2		
28	KNR 4-01W 0722-02-050	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach krotność = 1,00	71,48	m2		
29	KNR 4-01W 0731-01 + anali- 020	Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych drobnoziarnistych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach z suchych mieszanek o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu z dopasowaniem do istniejącej kolorystyki - przyjęto 4 szt/balkon krotność = 1,00	64,00	szt		
30	KNR 4-01 0811-07-050	Rozebranie cokolika z płytek na zaprawie cementowej lub na kleju - powierzchnie czołowe płyt balkonowych krotność = 1,00	8,09	m2		
31	KNR 4-01 0702-04-040	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm wraz z oczyszczeniem - powierzchnie czołowe płyt balkonowych krotność = 1,00	75,76	m		
32	KNR 4-01 0708-01-040	Wykonanie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na czołach płyt balkonowych - policzono jak ościeżach szerokości do 15 cm krotność = 1,00	75,76	m		
33	NC-02 0101-07-050	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie pod farby fasadowe na tynkach gładkich. Grunt WEBER PG 212 - sufity balkonów krotność = 1,00	82,84	m2		
34	KNR 2-02 1505-11-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych gładkich - farba silikatowa fasadowa WEBER FZ 381	82,84	m2		

		<i>Sufity balkonów</i> krotność = 1,00				
35	KNR 00-28 2620-01-050	<i>Przygotowanie starego podłoża ocieplonego metodą "lekką-mokrą" do malowania farbami fasadowymi - ściany balkonów</i> <i>Oczyszczenie mechaniczne i zmycie</i> krotność = 1,00	130,14	m2		
36	KNR AT-26 0303-01+-050	<i>Malowanie istniejących tynków drobnziarnistych dwukrotnie z grunowaniem środkiem PG 212 - aplikacja ręczna, farba silikatowa</i> <i>Ściany balkonów</i> krotność = 1,00	130,15	m2		
		<b>Razem:</b>				
4		<b>Wywóz gruzu i odpadów rozbiórkowych.</b>				
37	KNR 4-01 0108-09-060	<i>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - do wysypiska gminnego w Smolnej (9 km), wraz z utylizacją gruzu</i> krotność = 1,00	6,85	m3		
38	KNR 4-01 0108-10-060	<i>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km do gminnego wysypiska w Smplnej</i> krotność = 8,00	6,85	m3		
		<b>Razem:</b>				
		<b>Podatek Vat 8%</b>				
		<b>OGÓLEM</b>				

Słownie: .....

.....

.....  
(podpis oferenta)

# Umowa nr ..... /2021

zawarta w dniu ..... / ..... / 20.....r. w Oleśnicy, pomiędzy:

**Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. 3 Maja 64-66 w Oleśnicy,**

NIP: ....., w imieniu której działa Zarządca, tj. „PROCON” Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych, z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Bratniej 7, 56-400 Oleśnica, reprezentowany przez:

1. .... - Zarządcę Nieruchomości,
  2. .... - Główną Księgową,
- zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**,

,a .....

z siedzibą w..... NIP: .....  
reprezentowaną osobiście przez:

1. .... - właściciela firmy  
zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**

*Upoważnienie dla Zarządcy do zawarcia niniejszej umowy w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przysługuje na podstawie Umowy powierzenia zarządu nieruchomością wspólną licencjonowanemu zarządcy z dnia ...../...../20..... r. oraz Uchwały nr ..... z dnia ..... w sprawie zatwierdzenia rocznego planu remontów w roku 20.....r.*

## § 1

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty t.j.:

### **REMONT BALKONÓW, ul.3 Maja 64-66, 56-400 OLEŚNICA,**

zwane dalej przedmiotem umowy.

2. Zakres przedmiotu umowy określony jest w Ofercie wykonawcy z dnia .....20.....r., stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

## § 2

1. Zamawiający zobowiązuje się do:

- a) przekazania Wykonawcy frontu robót w terminie do dnia ..... 20.....r.;
- b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
- c) udostępnienie punktu poboru wody, energii elektrycznej oraz pomieszczenia dla pracowników

Wykonawcy na czas prowadzenia robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest do :

- a) stosowania materiałów i wyrobów spełniających warunki realizacji przedmiotu umowy i dokumentacji technicznej;
- b) zapewnienia obsady stanowiska kierownika robót przez pracownika z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi;
- c) niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych nie objętych dokumentacją techniczną, na które nie otrzymał pisemnego zlecenia wykonania;
- d) usuwania na swój koszt wszelkich awarii lub uszkodzeń, powstałych z winy Wykonawcy w czasie wykonywania robót;
- e) utrzymywania porządku na terenie budowy oraz doprowadzenia terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego;
- f) przestrzegania wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa;
- g) posiadania polisy ubezpieczeniowej O.C. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

## § 3

1. Rozpoczęcie robót nastąpi dnia ..... 20.....r.
2. Zakończenie robót nastąpi w terminie do dnia ..... 20.....r.
3. Zamawiający wyznacza datę odbioru w terminie 7 dni od pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru robót.
4. Ostateczne zakończenie odbioru nastąpi Protokołem Odbioru.
5. Wykonawca będzie zwolniony z dotrzymania umownego terminu zakończenia robót w przypadku:
  - a) Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych w trakcie wykonywania robót będących przedmiotem niniejszej umowy,
  - b) Wystąpienia innych czynników niesprzyjających wykonaniu umowy, które zostały zgłoszone Zamawiającemu w czasie wykonywania robót oraz potwierdzone protokołem.

## § 4

1. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe – nie objęte ofertą, ustalone zostanie na podstawie kosztorysu

powykonawczego, przy zastosowaniu:

- a) Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR) wraz z późniejszymi zmianami zawartymi w Biuletynach Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz zeszytach Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych w Warszawie, a w przypadku braku odpowiednich norm, według pozostałych dopuszczonych do stosowania Katalogów Branżowych;
- b) stawek narzutów użytych w kosztorysie ofertowym, które nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania umowy:
  - stawka roboczogodziny kosztorysowej 18,00 zł;
  - koszty pośrednie 67,00 %;
  - zysk 12,00 %;
  - koszty zakupu materiałów 7,00 %;
  - stawki pracy sprzętu i materiałów rozliczane będą w oparciu o ceny przyjęte w Kosztorysie ofertowym a w przypadku ich braku z Wydawnictwa „SEKOCENBUD” za IV kwartał 2020r.

#### § 5

1. Wykonawcę, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt b na placu budowy reprezentować będzie .....
2. Funkcję inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego na podstawie § 2 ust. 1 pkt b, pełnić będzie .....

#### § 6

1. **Za wykonanie robót strony ustalają wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą wykonawcy w wysokości .....** zł brutto, t.j.: (słownie: ..... **00/100 brutto**).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje łączny koszt robocizny, materiałów i pracy sprzętu z narzutami, zyskiem kalkulacyjnym i podatkiem Vat.

#### § 7

1. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą po zakończeniu i odbiorze robót przez Zamawiającego.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie Protokół Odbioru.
3. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia faktury za wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty końcowego odbioru robót.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot umowy przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od otrzymania poprawnie wystawionej faktury.
5. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany jako podatnik od towarów i usług i uprawniony jest do wystawiania faktur VAT; posługuje się numerem identyfikacji podatkowej NIP: .....

#### § 8

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela : 36 miesięcznej gwarancji, której bieg rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony bezusterkowego Protokołu Odbioru. Okres rękojmi wg obowiązujących przepisów dot. robót budowlanych.
2. Ustala się wadium w wysokości 2% wartości wynagrodzenia, które stanowić będzie kaucję gwarancyjną wypłaconą po okresie gwarancji i przeglądzie gwarancyjnym.
3. Nie zgłoszenie się Wykonawcy do gwarancyjnego przeglądu powoduje utratę kaucji gwarancyjnej.
4. Zamawiający dokona wraz z Wykonawcą kontroli gwarancyjnej w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni po dacie końca gwarancji, a stwierdzone wówczas usterki Wykonawca usunie w ramach gwarancji.
5. **Kaucja gwarancyjna jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po bezusterkowym odbiorze gwarancyjnym.**
6. Wykonanie zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji należy do przedmiotu umowy.
7. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

#### § 9

1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku nie przekazania przez Zamawiającego w terminie 14 dni od terminu ustalonego w § 2 ust. 1 pkt a – frontu budowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:
  - opóźnienia z winy Wykonawcy terminu rozpoczęcia robót, określonego w § 3 ust. 1, przekraczającego okres 14 dni, przy czym nie wlicza się dni w które występująca pogoda nie pozwala do ich rozpoczęcia. Ostateczny termin robót nie może przekroczyć 15 Listopada 2021r.
  - wstrzymania wykonania robót przez organy nadzoru budowlanego z winy Wykonawcy, trwające minimum 14 dni.

#### § 10

1. Jeżeli Wykonawca nie podejmie lub przerwie prace służące realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie (w szczególności wskazane w § 8 ust. 2) traci wówczas prawo do wynagrodzenia także za prace wykonane do tego momentu, a ponadto zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ustalonego wynagrodzenia – w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
  - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
  - c) za przekroczenie terminu wykonania robót po dniu 15.11.2020 r. w wysokości **30 tys. zł** stanowiącej równowartość dotacji do remontu z Urzędu Miasta Oleśnicy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
  - a) za zwłokę w przekazaniu frontu robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.
5. Integralną częścią umowy stanowi Polisa Ubezpieczeniowa OC Wykonawcy nr .....

#### § 11

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy dla swojej ważności i skuteczności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące robót budowlanych.
3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się załatwić w drodze negocjacji (polubownie) a jeśli nie osiągną porozumienia, spór poddany będzie pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

#### § 12

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, z których po 1 egz. otrzymuje Wykonawca i Zamawiający.

---

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**

## OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. Nazwa i adres zamawiającego:

**Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.3 Maja 64-66 w Oleśnicy z siedzibą przy ul. Bratnia 7 ,  
56-400 Oleśnica**

2. Określenie trybu zamówienia :

**Przetarg nieograniczony**

3. Adres, gdzie dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia

**Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia** można odebrać w pok.10 przy ul. Bratniej 7 w Oleśnicy lub pobrać ze strony internetowej [www.procon.net.pl](http://www.procon.net.pl)

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych :

### **REMONT BALKONÓW ul. 3 Maja 64-66, 56-400 Oleśnica**

zgodnie z dokumentacją przetargową. Zamawiający nie uwzględnia składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej :

**Zamawiający nie przyjmuje możliwości składania oferty wariantowej.**

6. Termin wykonania zamówienia :

**do 30 Października 2021 r.**

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków :

**Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty zgodnej z SIWZ. Sposób dokonywania oceny określa wspólnota mieszkaniowa.**

8. Informacja na temat wadium :

**Zamawiający nie żąda wniesienia wadium**

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :

**Podstawowym kryterium oceny ofert jest najniższa cena za wykonanie przedmiotu przetargu.**

**Wspólnota mieszkaniowa zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.**

10. Miejsce i termin składania ofert :

**Sekretariat - Pok.201 ul. Bratnia 7, 56-400 Oleśnica , do dnia 25 Czerwca 2021 r. godz. 9:00**

11. Miejsce i termin otwarcia ofert :

**Parter – Hall , ul. Bratnia 7, 56-400 Oleśnica, 25 Czerwca 2021 r. godz. 9:30**

12. Termin związania ofertą :

**30 dni.**

**Ogłoszenie sporządził :**



## OFERTA

.....  
(pieczęć wykonawcy)

**PROCON Spółka Biegłych  
Projektantów Budowlanych**

**ul. Bratnia 7  
56-400 Oleśnica**

Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie wyboru ofert którego przedmiotem jest: wykonanie :

**REMONT BALKONÓW  
ul. 3 MAJA 64-66, 56-400 OLEŚNICA**

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji zamówienia oraz kosztorysie ofertowym
  - 1) cena brutto remontu .....

.....
Słownie: .....

2) w terminie od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_

t.j. ( \_ \_ \_ \_ \_ dni kalendarzowych) od zawarcia umowy;

3) z okresem gwarancji na \_ \_ \_ miesiący od podpisania protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy.

4) termin ważności oferty ..... dni od daty przetargu.

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia opisane w specyfikacji zamówienia.

3. W przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę w terminie zaproponowanym przez zamawiającego nie później jednak niż do dnia **09 Lipca 2021 r.**

4. Integralną częścią oferty są :

- 1) Kopie: odpisu z właściwego rejestru **CEIDG** ,NIP, Regon\*, referencje\*, ubezpieczenie OC.  
Dokumenty są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta.

Miejsce i data \_ \_ \_ \_ \_

Podpisano (imię, nazwisko i podpis) \_ \_ \_ \_ \_