

Oleśnica, dnia.....2021 r.

Inwestor:

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy
ul. Wileńskiej 36, 36a, 36b
56-400 Oleśnica

Wykonawca:

Kosztorys ofertowy

Nazwa budowy: Malowanie i tynk mozaikowy komunikacji w piwnicy oraz przedsionków wejściowych
Adres budowy: ul. Wileńska 36 56-400 Oleśnica

R:.....

Kp:.....

Z:.....

Kz:

Cena ofertowa netto:.....

Podatek Vat 8 %

Cena ofertowa brutto:

Słownie:.....

Wykonawca:

.....
Data, pieczęć, podpis

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Komunikacja w piwnicy				
1	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią krotność = 1,000	17,220	m2	0	
2	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie schodów folią krotność = 1,000	6,525	m2	0	
3	NC-02 0101-01-050	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi, lamp folią malarską krotność = 1,000	12,348	m2	0	
4	KNR AT-08 0101-05-050	Przygotowanie podłoża - ręczne zmycie powierzchni wodą-ściany krotność = 1,000	56,327	m2	0	
5	KNR AT-08 0101-05-050	Przygotowanie podłoża - ręczne zmycie powierzchni wodą-sufity- wsp. do R=1,20 za utrudnienia krotność = 1,000	26,194	m2	0	
6	KNR 4-01W 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany krotność = 1,000	56,327	m2	0	
7	KNR 4-01W 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufity wsp. do R=1,20 za utrudnienia krotność = 1,000	26,194	m2	0	
8	NC-02 0118-01-050	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu - gruntowanie podłoża pierwsza warstwa - pod lamperie na wysokość 1,4 m, krotność = 0,010	30,058	m2	0	
9	NC-02 0118-03-050	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm - lamperie na wys. 1,4 m, krotność = 0,010	30,058	m2	0	
10	KNR 2-02U -1134-02-050	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe krotność = 1,000	26,269	m2	0	
11	KNR 2-02U -1134-01-050	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome wsp. do R=1,20 za utrudnienia krotność = 1,000	26,194	m2	0	
12	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność = 1,000	26,269	m2	0	

13	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów wsp. do R=1,20 za utrudnienia krotność = 1,000	26,194	m2	0	
14	KNR 4-01W 1209-08 z.sz.4.- 050	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - krotność = 1,000	2,046	m2	0	
15	KNR 4-01W 1215-02-050	Mycie po robotach malarskich drzwi krotność = 1,000	12,348	m2	0	
16	KNR 4-01W 1215-08-050	Mycie po robotach malarskich posadzek ceramicznych krotność = 1,000	13,849	m2	0	
17	KNR 4-01W 1215-09-020	Mycie po robotach malarskich stopni schodów ceramicznych wraz z podestami krotność = 1,000	7,517	szt	0	
18	AW-149	Demontaż i ponowny montaż pochwyty drewnianego krotność = 1,000	2,700	r-g	0	
		Razem:				
2		PrzedSIONKI wejściowe				
19	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią krotność = 1,000	10,040	m2	0	
20	NC-02 0101-01-050	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi ,lamp folią malarską krotność = 1,000	11,368	m2	0	
21	KNR AT-08 0101-05-050	Przygotowanie podłoża - ręczne zmycie powierzchni wodą-ściany krotność = 1,000	33,331	m2	0	
22	KNR AT-08 0101-05-050	Przygotowanie podłoża - ręczne zmycie powierzchni wodą-sufity krotność = 1,000	8,112	m2	0	
23	KNR 4-01W 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany krotność = 1,000	33,331	m2	0	
24	KNR 4-01W 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufity krotność = 1,000	8,112	m2	0	
25	NC-02 0118-01-050	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu - gruntowanie podłoża pierwsza warstwa - pod lamperie na wysokość 1,4 m, krotność = 0,010	14,420	m2	0	
26	NC-02 0118-03-050	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm - lamperie na wys. 1,4 m, krotność = 0,010	14,420	m2	0	

27	KNR 2-02U -1134-02-050	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe krotność = 1,000	18,911	m2	0	
28	KNR 2-02U -1134-01-050	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome krotność = 1,000	8,112	m2	0	
29	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność = 1,000	18,911	m2	0	
30	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność = 1,000	8,112	m2	0	
31	AW-149	Demontaż i ponowny montaż skrzynek pocztowych krotność = 1,000	2,000	r-g	0	
32	AW-149	Demontaż i ponowny montaż tablicy informacyjnej i skrzynki podawczej krotność = 1,000	1,000	r-g	0	
33	KNR 4-01W 1215-02-050	Mycie po robotach malarskich drzwi krotność = 1,000	10,900	m2	0	
34	KNR 4-01W 1215-08-050	Mycie po robotach malarskich posadzek granitowych krotność = 1,000	13,849	m2	0	
Razem:						
Razem kosztorys(netto):						
Podatek Vat 8 %						
Razem kosztorys(brutto):						

Wykonawca:

.....
Data, pieczęć, podpis