

zał. 1.

Kosztorys ofertowy
Remont klatki schodowej wraz z ułożeniem płytek gres
na spocznikach i schodach w budynku
przy ul. M.C. Skłodowskiej 5-5i w Oleśnicy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Remont klatek schodowych				
1	NC-02 0101-01-050	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien folią malarską krotność = 1,00	11,24	m2		
2	KNR 4-01 0316-0101-060	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/, grubość ścian do 30 cm- analogia likwidacja wnęki z dwoma półkami na piętrach krotność = 1,00	0,256	m3		
3	KNR 4-01 0709-0501-020	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cem-wap. na wapnie suchogasz., na ścianach z cegły, pustaków cer., betonu, otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2 krotność = 1,00	4,00	szt		
4	KNR 00-14 2011-01-050	Obudowa jednowarstwowa 50-01 płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, - ściana z instalacjami teletechnicznymi krotność = 1,00	14,40	m2		
5	KNR 4-01 1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność = 1,00	203,13	m2		
6	NC-02 0101-04-050	Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości do 5 % w stosunku do powierzchni ściany krotność = 1,00	10,157	m2		
7	NC-02 0401-05-050	Renowacja starego budownictwa . Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach- analogia nakłucie lamperii młotkiem w celu poprawienia przyczepności remontowanej ściany krotność = 1,00	75,90	m2		
8	NC-02 0101-07-013	Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża . przed malowaniem UNIGRUNT ATLAS krotność = 0,01	406,26	100 m2		
9	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność = 1,00	79,12	m2		
10	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność = 1,00	124,01	m2		
11	NC-02 0118-01-050	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu - gruntowanie podłoża pierwsza warstwa - pod lamperii na wysokość 1,5 m , wewn. cokoły biegów schodowych, górne wykończenie biegów schodowych krotność = 1,00	131,12	m2		
12	NC-02 0118-03-050	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm krotność = 1,00	131,12	m2		
13	KNR 4-01 1212-19-050	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność = 1,00	8,31	m2		
14	KNR 4-01 1212-55-020	Dwukrotne malowanie kratek drzwiowych itp o powierzchni do 0,1 m2 farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność = 1,00	7,00	szt		
15	KNR 4-01 1212-28-040	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność = 1,00	54,00	m		

16	KNR 4-01 1209-14-020	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75 m2, uprzednio malowanych krotność = 1,00	4,00	szt		
17	KNR 4-01 0354-09-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni do 2 m2 - drzwi piwniczne krotność = 1,00	1,00	szt		
18	KNR 2-02 1019-01-050	montaż drzwi piwnicznych pełnych wraz z ościeżnicą - kompletne krotność = 1,00	1,60	m2		
19	KNR 4-01 0205-06-020	Uzupełnienie stopni schodowych zejścia do piwnic formując zjazd dla rowerów - pozycja analogiczna krotność = 1,00	1,00	szt		
20	KNR 4-03 0308-02-020	Wymiana wyłączników i przełączników o natężeniu prądu do 10 A l-biegunowych w obudowie uszczelnionej w podłożu ceglanym- demontaż łączników, montaż podkładki nowych przycisków dzwonków krotność = 1,00	12,00	szt		
21	KNR 4-01 1301-03-040	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych z wbudowaniem prętów kwadratowych walcowanych nagorąco - uzupełnienie i naprawa pionowych elementów stalowych bw balustradzie schodowej krotność = 1,00	5,00	m		
22	KNR 4-01 1212-05-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych krotność = 1,00	30,58	m2		
23	KNR 2-02 1208-04-040	Okladzina z masy plastycznej na pochwytych stalowych. - wymiana lub uzupełnienie nowej okładziny poręczy stalowej krotność = 1,00	27,50	m		
		Razem:				
2		Ułożenie płytek gres na schodach i spocznikach				
24	KNR 4-01 0211-03-050	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - analogia skucie cokołków betonowych krotność = 1,00	10,00	m2		
25	KNR 00-12 1118-01-050	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej krotność = 1,00	41,92	m2		
26	KNR 00-12 1118-08-050	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność = 1,00	41,92	m2		
27	KNR 00-12 1121-01-050	Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną krotność = 1,00	44,226	m2		
28	KNR 00-12 1121-05-050	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną krotność = 1,00	44,23	m2		
29	KNR 00-12 1120-04-040	Przygotowanie podłoża pod cokołki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm, wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej - spoczniki krotność = 1,00	67,70	m		
30	KNR 00-12 1120-05-040	Cokołki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm, wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą- stopnie schodowe krotność = 1,00	69,20	m		
31	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km krotność = 1,00	4,277	m3		
32	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km krotność = 8,00	4,28	m3		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				
		Razem Kosztorys brutto (VAT 8%) :				
		Koszt remontu 9 klatek :				