

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Wojska Polskiego 18-18g - kominy duże - 7 szt.				
1 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki kominów	m ²	$0.3 \times (3.2 \times 2 + 0.7 \times 2) \times 7 = 16.380$		
2 d.1	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - przyjęto 100% powierzchni ścian kominów	m ²	$1.25 \times (2 \times 3.2 + 2 \times 0.7) \times 100\% \times 7 = 68.250$		
3 d.1	KNR 19-01 0311-05	Naprawa pęknięć o gł. pęknięcia 1/2 cegły w murach z cegły budowlanej - przyjęto 10% powierzchni ścian kominów	m ²	$1.25 \times (2 \times 3.2 + 2 \times 0.7) \times 10\% \times 7 = 6.825$		
4 d.1	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim - przyjęto 100% powierzchni ścian kominów	m ²	$1.25 \times (2 \times 3.2 + 2 \times 0.7) \times 100\% \times 7 = 68.250$		
5 d.1	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	$1.25 \times 4 \times 7 = 35.000$		
6 d.1	ZKNR C-2 0204-07	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach isłupach - kominy	m ²	68.25		
7 d.1	ZKNR C-2 0204-10	- dodatkowa warstwa siatki - 2 warstwa siatki - kominy	m ²	68.25		
8 d.1	KNR 0-23 2612-06 analogia + kalk. własna	Nalozenie warstwy warstwy kleju na ścianach, sufitach - pod filcowanie - kominy	m ²	68.25		
9 d.1	KNR-W 2-02 0833-01 analogia	Filcowanie tynku wewnętrznego - ściany, sufit - zafilcowanie ścian - kominy	m ²	68.25		
10 d.1	KNR 0-28 2620-02	Zagruntowanie powierzchni - pod malowanie - kominy	m ²	68.25		
11	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - kominy	m ²	68.25		
12 d.1	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża - czapy kominowe pod gruntowanie	m ²	$3.5 \times 1.0 \times 7 = 24.500$		
13 d.1	KNR 2-02 0602-01 analogia + kalk. własna	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - gruntowanie betonowych czap kominowych oraz spodu ścian kominów / pokrycia papowego pod obróbki z papy - Simplast Primer	m ²	$3.5 \times 1.0 \times 7 + (3.2 \times 2 + 0.7 \times 2) \times 0.6 \times 7 = 57.260$		
14 d.1	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - czapy kominowe oraz spód ścian kominowych / pokrycia papowego	m ²	$3.5 \times 1.0 \times 7 + (3.2 \times 2 + 0.7 \times 2) \times 0.6 \times 7 = 57.260$		
15 d.1	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²	$(3.2 \times 2 + 0.7 \times 2) \times 0.25 \times 7 = 13.650$		
16 d.1	ZKNR C-2 0518-03	Wypełnienie spoin 10x6 mm materiałem elastycznym- przy obróce blacharskiej	m	$(3.2 \times 2 + 0.7 \times 2) \times 7 = 54.600$		
17 d.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kratki metalowe o wym. śr. 30x25 cm	szt.	$8 \times 7 = 56.000$		
18 d.1	KNR 2-02 0513-01 analogia	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm - komiki wentylacyjne montowane na czapach kominowych	szt.	$4 \times 7 = 28.000$		
19 d.1	KNP 01 0104-01.03	Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzynkach o ciężarze do 25 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	t	6		
20 d.1	KNR 4-01 0108-09 + KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km	m ³	2		
21 d.1	kalk. własna	Utylizacja odpadów	m ³	2		
Razem dział: Wojska Polskiego 18-18g - kominy duże - 7 szt.						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Wojska Polskiego 18-18g - kominy male - 2 szt.				
22 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki kominów	m ²	$0.3 \cdot (1.3 \cdot 2 + 0.7 \cdot 2) \cdot 2 = 2.400$		
23 d.2	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - przyjęto 100% powierzchni ścian kominów	m ²	$1.25 \cdot (2 \cdot 1.3 + 2 \cdot 0.7) \cdot 100\% \cdot 2 = 10.000$		
24 d.2	KNR 19-01 0311-05	Naprawa pęknięć o gł. pęknięcia 1/2 cegły w murach z cegły budowlanej - przyjęto 10% powierzchni ścian kominów	m ²	$1.25 \cdot (2 \cdot 1.3 + 2 \cdot 0.7) \cdot 10\% \cdot 2 = 1.000$		
25 d.2	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim - przyjęto 100% powierzchni ścian kominów	m ²	$1.25 \cdot (2 \cdot 1.3 + 2 \cdot 0.7) \cdot 100\% \cdot 2 = 10.000$		
26 d.2	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	$1.25 \cdot 4 \cdot 2 = 10.000$		
27 d.2	ZKNR C-2 0204-07	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach isłupach - kominy	m ²	10		
28 d.2	ZKNR C-2 0204-10	- dodatkowa warstwa siatki - 2 warstwa siatki - kominy	m ²	10		
29 d.2	KNR 0-23 2612-06 analogia + kalk. własna	Nalozenie warstwy warstwy kleju na ścianach, sufitach - pod filcowanie - kominy	m ²	10		
30 d.2	KNR-W 2-02 0833-01 analogia + kalk. własna	Filcowanie tynku wewnętrznego - ściany, sufity - zafilcowanie ścian - kominy	m ²	10		
31 d.2	KNR 0-28 2620-02	Zagruntowanie powierzchni - pod malowanie - kominy	m ²	10		
32 d.2	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - kominy	m ²	10		
33 d.2	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża - czapy kominowe pod gruntowanie	m ²	$1.6 \cdot 1.0 \cdot 2 = 3.200$		
34 d.2	KNR 2-02 0602-01 analogia + kalk. własna	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - gruntowanie betonowych czap kominowych oraz spodu ścian kominów / pokrycia papowego pod obróbki z papy - Simplast Primer	m ²	$1.6 \cdot 1.0 \cdot 2 + (1.3 \cdot 2 + 0.7 \cdot 2) \cdot 0.6 \cdot 2 = 8.000$		
35 d.2	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - czapy kominowe oraz spód ścian kominowych / pokrycia papowego	m ²	$1.6 \cdot 1.0 \cdot 2 + (1.3 \cdot 2 + 0.7 \cdot 2) \cdot 0.6 \cdot 2 = 8.000$		
36 d.2	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²	$(1.3 \cdot 2 + 0.7 \cdot 2) \cdot 0.25 \cdot 2 = 2.000$		
37 d.2	ZKNR C-2 0518-03	Wypełnienie spoin 10x6 mm materiałem elastycznym- przy obróbce blacharskiej	m	$(1.6 \cdot 2 + 0.7 \cdot 2) \cdot 2 = 9.200$		
38 d.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kratki metalowe o wym. śr. 30x25 cm	szt.	$4 \cdot 2 = 8.000$		
39 d.2	KNP 01 0104-01.03	Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzynkach o ciężarze do 25 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	t	2		
40 d.2	KNR 4-01 0108-09 + KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km	m ³	0.5		
41 d.2	kalk. własna	Utylizacja odpadów	m ³	0.5		
Razem dział: Wojska Polskiego 18-18g - kominy male - 2 szt.						