

Kosztorys ofertowy
REMONT ELEWACJI Z OCIEPLENIEM
56-400 OLESNICA, UL. NARUTOWICZA 1-2

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - ŚCIANA OD ULICY				
1	KNR 2-02 1610-02-050	Rusztowania ramowe zewnętrzne, przysięcienne o wysokości do 16 m. krotność = 1,00	574,00	m2		
2	NC-02 0101-01-013	Zabezpieczenie okien folią malarską krotność = 1,00	0,48	100 m2		
3	KNR 4-01 0535-06-040	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność = 1,00	38,85	m		
4	NC-02 0401-05-050	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 - przyjęto skucie 100% tynków na ścianie od ulicy, cokoł od reszta wg potrzeb krotność = 1,00	219,08	m2		
5	KNR 4-01 0702-04-040	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, pasami o szerokości do 15 cm - przyjęto 100% tynków krotność = 1,00	72,00	m		
6	KNR 4-01 0702-06-040	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, pasami o szerokości do 30 cm krotność = 1,00	52,18	m		
7	KNR 4-01 0347-02-040	Skucie występow na ścianach z kamienia miękkiego o szerokości i głębokości 20 X 10 cm - skucie wystających poza lico ściany parapetów murowanych z cegieł, oraz podkucie od strony stolarki w celu prawidłowego osadzenia parapetów nowych z blachy powlekanej, skucie gzymsów międzypietrowych krotność = 1,00	120,40	m		
8	KNR 4-01 0212-01-060	Rozebranie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm, wraz z obmurowaniem lub obłożeniem krawężnikami okienek piwnicznych krotność = 1,00	2,87	m3		
9	KNR 2-31 0815-02-050	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej krotność = 1,00	44,50	m2		
10	KNR 00-19 0928-01-050	Demontaż i montaż okien z PCV uchylnych jednoodzielných o powierzchni do 0,4 m2, osadzonych na kotwach stalowych, kolor biały rozwierno-uchylne, zestaw szklany dwuszybowy, nawietrzaki okienne w każdym oknie krotność = 1,00	8,40	m2		
11	KNR 4-01 1214-02-050	Ręczne zeszkrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5 m2 - pozycja analogiczna - czyszczenie podbitki drewnianej przed malowaniem krotność = 1,00	34,08	m2		
12	KNR 4-01 1210-10-050	Dwukrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 - malowanie podbitki drewnianej dachu krotność = 1,00	34,08	m2		
13	KNR 4-01 0102-01-060	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu I-II krotność = 1,00	4,92	m3		
14	KNR 4-01 0108-09-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - do wysypiska gminnego - 10 km, wraz z opłatami za utylizację gruzu krotność = 1,00	12,09	m3		
15	KNR 4-01 0108-10-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do wysypiska gminnego - 10 km, wraz z opłatami za utylizację gruzu krotność = 9,00	12,09	m3		
16	Kalkulacja własna-060	Opłata za utylizację gruzu krotność = 1,00	12,09	m3		

17	KNR 00-28 2620-01-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką". Oczyszczenie mechaniczne i zmycie karcherem pod ciśnieniem - wsp do R=0,50 krotność = 1,00	531,18	m2		
18	NC-02 0101-07-013	System ETICS Ceresit Ceretherm. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża - po odbiciach przed tynkowaniem - CERESIT CT 17 krotność = 1,00	5,31	100 m2		
19	KNR 2-02 0901-01-050	Tynki zwykłe II kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych balkonów, loggii. krotność = 1,00	229,21	m2		
20	KNR 2-02 0901-03-050	Tynki zwykłe II kategorii wykonane ręcznie. Tynki ościeży o szerokości do 15 cm. krotność = 1,00	10,80	m2		
21	KNR 2-02 0901-04-050	Tynki zwykłe II kategorii wykonane ręcznie. Tynki ościeży o szerokości do 30 cm. krotność = 1,00	15,37	m2		
22	KNR 00-33 0122-01-040	Roboty uzupełniające - montaż listew cokołowych startowych krotność = 1,00	82,60	m		
23	KNR 00-33 0108-03-050	Ocieplenie ścian bud. płytami styropianowymi grubości 15 cm. o wsp 0,031, np. styropian Styropian Swisspor Fasada LAMBDA WHITE 031 (grafitowy z białą powierzchnią zewnętrzną). ocieplenie wykonane w systemie WEBER, zaprawa klejąca WEBER KS 112, mocowanie siatki zbrojącej KS 122, siatka PH 914 o gramaturze 150 g/m2, grunt PG 221, w czterech narożnikach okien siatka o wymiarach 25x35 cm, tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy weber TD 336, baranek gr ziarna 1.5 mm, w kolorach wg PB, do wglądu w siedzibie Zarządcy krotność = 1,00	418,69	m2		
24	KNR 00-33 0108-0101-050	Ociepl. ścian bud. płytami styrop. 8cm, klejonymi do podłoża z wyk. ręcz. wyprawy elewac., zaprawa - przyklejenie płyt styropianu ekstrudowanego gr 8,0 cm, wsp lambda 0,035, z obniżeniem o 20 cm w stosunku do poziomu terenu, ocieplenie wykonane w systemie WEBER, zaprawa klejąca WEBER KS 112, mocowanie siatki zbrojącej KS 122, siatka PH 914 o gramaturze 150 g/m2, grunt PG 221, w czterech narożnikach okien siatka o wymiarach 25x35 cm, tynk mozaikowy TD 335, kruszywo marmurowe, gr ziarna 1.4 - 2,0 mm, w kolorach wg PB, do wglądu w siedzibie Zarządcy krotność = 1,00	81,25	m2		
25	KNR 00-28 2621-01-050	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRY SULATION. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 3 cm na ościeżach - poźveja analogiczna - ocieplenie ościeży styropianem gr od 1-3 cm w miarę możliwości technicznych - tynk cienkowarstwowy silikatowy weber TD 336, baranek gr ziarna 1.5 mm, zaprawa klejąca WEBER KS 112, mocowanie siatki zbrojącej KS 122, siatka PH 914 o gramaturze 150 g/m2, grunt PG 221. Przyjęto w obmiarze wszystkie ościeża, powykonawczo należy zweryfikować obmiary krotność = 1,00	65,57	m2		
26	KNR 00-33 0123-01-020	Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian. kołki z "grzybkami" dł. 24 cm do ścian budynku, w min. ilości 4,50 szt/m2, pod kołoki styropian frezowany i deklowany krążkami styropianowymi krotność = 1,00	2 249,73	szt		
27	KNR 00-28 2621-08-040	Ochrona narożników wypukłych krotność = 1,00	193,32	m		
28	KNR 00-28 2629-06-040	Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" - montaż profilii. Montaż kapinosów krawędzie poziome nad otworami okiennymi i drzwiowymi krotność = 1,00	55,20	m		
29	NC-02 0105-13-050	System ETICS Ceresit Ceretherm. Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki - na cokole krotność = 1,00	81,25	m2		

30	KNR 00-33 0118-08-040	Montaż profili elewacyjnych gzymsów i parapetów typu FA z zastosowaniem farby zewnętrznej silikatowej - elementy prefabrykowane z końcówką wyprawą gotową do malowania - gzyms międzypiętrowy nad parterem, wg rysunku istniejącego profilu międzypiętrowego - klejone do podłoża z uszczelnieniem styków profili i ścian przed zamakaniem masą akrylową np: WEBER FUG881, malowanie farbą silikatową np: WEBER - FZ381 w kolorze wg PB krotność = 1,00	80,60	m		
31	KNR 2-02U 0541-01-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa) - obróbka gzymsu międzypiętrowego w kolorze wg PB. krotność = 1,00	12,09	m2		
32	KNR 2-02 0923-04-050	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonane ręcznie. krotność = 1,00	18,28	m2		
33	KNR 2-02U 0541-02-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) - parapety bez zakończeń z pcv krotność = 1,00	18,14	m2		
34	KNR 2-02U 0519-0301-040	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 12 cm z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm (Orgbud W-wa) - montaż rur spustowych z wcześniejszego demontażu krotność = 1,00	38,85	m		
35	KNR 2-15 0217-02-020	Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm, łączone metodą wciskową z zamontowaniem siła zbierającego zanieczyszczenia krotność = 1,00	1,00	szt		
36	KNR 2-31 0401-01-040	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I-II krotność = 1,00	142,40	m		
37	KNR 2-31 0104-01-050	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność = 1,00	87,90	m2		
38	KNR 2-31 0511-01-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - kostka z wcześniejszego demontażu krotność = 1,00	87,90	m2		
39	KNR 2-31 0606-01-040	Ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej. Grubość prefabrykatów 15 cm - wykonanie odpływów z rur spustowych na teren zielony krotność = 1,00	10,00	m		
40	KNR 4-03 0601-03-020	Wymiana oprawek do żarówek metalowych zwykłych lub półtermicznych przykręcanych w podłożu z cegły lub gruzobetonu - wymiana oświetlenia wejścia do klatki schodowej od ulicy wraz z opisaniem klosza numerem administracyjnym klatki krotność = 1,00	2,00	szt		
41	KNR 4-01 0322-01-020	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł - pozycja analogiczna - montaż uchwytów na flagi krotność = 1,00	2,00	szt		
42	Kalkulacja własna-148	Praca rusztowań krotność = 1,00	392,53	m-g		
Razem:						
2		KOMINY, LUKARNY				
43	KNR 00-28 2620-01-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT. Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - należy uwzględnić koszty podnośnika koszowego lub innego sprzętu niezbędnego do wykonania malowania kominów na dachu budynku, oraz zabezpieczenie pokrycia dachu w trakcie wykonywania robót krotność = 1,00	45,80	m2		
44	KNR 2-02 0602-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome, z emulsji asfaltowej izolacyjnej. Pierwsza warstwa. - należy uwzględnić koszty podnośnika koszowego lub innego sprzętu niezbędnego do wykonania malowania czap kominów na dachu budynku, oraz zabezpieczenie pokrycia dachu w trakcie wykonywania robót krotność = 1,00	3,00	m2		

45	KNR 2-02 0602-02-050	<i>Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome, z emulsji asfaltowej izolacyjnej. Każda następna warstwa. - należy uwzględnić koszty podnośnika koszowego lub innego sprzętu niezbędnego do wykonania malowania czap kominów na dachu budynku, oraz zabezpieczenie pokrycia dachu w trakcie wykonywania robót krotność = 1,00</i>	3,00	m2		
46	KNR 00-33 0128-0104-050	<i>Malowanie elewacji farbą silikatową - dwukrotnie, kominy ponad dachem - należy uwzględnić koszty podnośnika koszowego lub innego sprzętu niezbędnego do wykonania malowania kominów na dachu budynku, oraz zabezpieczenie pokrycia dachu w trakcie wykonywania robót krotność = 1,00</i>	8,64	m2		
47	KNR 00-33 0128-0104-050	<i>Malowanie elewacji farbą silikatową - dwukrotnie, lukarn w poddaszu - należy uwzględnić koszty podnośnika koszowego lub innego sprzętu niezbędnego do wykonania malowania lukarn na dachu budynku, oraz zabezpieczenie pokrycia dachu w trakcie wykonywania robót krotność = 1,00</i>	34,16	m2		
		Razem:				
		Razem kosztorys netto :				

VAT 8%
RAZEM brutto