

Kosztorys ofertowy
IZOLACJA I OCIEPLENIE ŚCIAN PIWNIC OD PODWÓRZA
56-400 OLEŚNICA, UL. SIENKIEWICZA 2

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		IZOLACJA				
1	KNR 2-31 0801-03-050	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm krotność = 1,00	11,81	m2		
2	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km krotność = 1,00	1,42	m3		
3	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km krotność = 5,00	1,42	m3		
4	KNR 2-01 0205-02-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) krotność = 1,00	16,06	m3		
5	KNR 2-01 0214-01-060	Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transporu ponad 1km samochodami samowyl.do 5t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) krotność = 18,00	16,06	m3		
6	NC-02 0402-03-050	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o powierzchni ponad 5 m2 krotność = 1,00	29,52	m2		
7	NC-02 0401-02-050	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 - przyjęto 50 % krotność = 1,00	14,76	m2		
8	NC-02 0404-05-050	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie krotność = 1,00	29,52	m2		
9	KNR 2-02 0901-01-050	Tynki zwykłe II kategorii wykonane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych balkonów, loggii. - przyjęto 25 % powierzchni ściany krotność = 1,00	14,76	m2		
10	KNR 4-01 0207-01-040	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań - faseta krotność = 1,00	19,68	m		
11	KNR 00-29 0637-01-050	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10. Gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie krotność = 1,0	29,52	m2		
12	KNR 00-29 0641-01-050	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych. Szpachlowanie powierzchni pionowych masą SUPERFLEX-10 - DWIE WARSTWY - faseta + ściana do poziomu gruntu krotność = 2,00	29,52	m2		
13	KNR 00-29 0643-01-050	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii SUPERFLEX-10. Płyty XPS gr 10 cm klejone do ściany SUPERFLEXEM 10 krotność = 1,00	29,52	m2		
14	KNR 00-28 2621-06-050	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką. Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach krotność = 1,00	29,52	m2		
15	KNR-W 3 0207-01-050	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni krotność = 1,00	32,47	m2		
16	KNR 2-02 1113-06-040	Listwy przyściennne z polichlorku winylu klejone Butaprenem B. - pozycja analogiczna - montaż listew zamykających z pcv na kołki szybkiego montażu krotność = 1,00	19,68	m		
17	KNR 4-02 0217-01-020	Wymiana rury deszczowej o średnicy 150 mm krotność = 1,00	3,00	szt		
18	KNR 4-02 0217-02-020	Wymiana elementów rury deszczowej. Kolana żeliwne o średnicy 150 mm krotność = 1,00	3,00	szt		
19	KNR 4-02 0236-04-123	Prze czyszczenie rurociągu żeliwnego poziomego o średnicy 100 mm krotność = 1,00	3,00	miejsce		

20	KNR 4-01 0105-01-060	Zasypanie wykopów z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II - wraz z przywozem pospółki krotność = 1,00	11,93	m3		
21	KNR 2-31 0402-04-060	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki krotność = 1,00	0,55	m3		
22	KNR 2-31 0407-01-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność = 1,00	23,81	m		
23	KNR 2-31 0104-01-050	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność = 1,00	11,43	m2		
24	KNR 2-02 0616-01-050	Isolacje poziome z papy asfaltowej na sucho. Jedna warstwa. - pozycja analogiczna - ułożenie geowłókniny w warstwie odsączającej przeciw przerastaniu krotność = 1,00	11,43	m2		
25	KNR 2-31 0511-02-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) krotność = 1,00	11,43	m2		
26	KNR 2-02 1219-03-020	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2. - montaż krsty z krawędzią przed wejściem wraz z wykonaniem odprowadzenia wody z krawędzi w grunt rurą pcv 110 mm krotność = 1,00	1,00	szt		
Razem:						
Razem kosztorys netto:						

VAT 8%
RAZEM brutto

Książka przedmiarów
IZOLACJA I OCIEPLENIE ŚCIAN PIWNIC OD PODWÓRZA
56-400 OLEŚNICA, UL. SIENKIEWICZA 2

I. IZOLACJA		
1	KNR 2-31 0801-03-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm krotność= 1,00	11,81 m2
	1. 0,60*(9,16+1,01+1,80+1,39+1,90+0,45+3,97)	11,81
2	KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	1,42 m3
	1. 11,81*0,12	1,42
3	KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km krotność= 5,00	1,42 m3
	1. 1,42	1,42
4	KNR 2-01 0205-02-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	16,06 m3
	1. 1,40*0,60*(9,16+1,01+1,80+0,80+1,90+0,45+4,00)	16,06
5	KNR 2-01 0214-01-060 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) krotność= 18,00	16,06 m3
	1. 16,06	16,06
6	NC-02 0402-03-050 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o powierzchni ponad 5 m2 krotność= 1,00	29,52 m2
	1. 1,50*(9,16+1,01+1,80+1,39+1,90+0,45+3,97)	29,52
7	NC-02 0401-02-050 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 - przyjęto 50 % krotność= 1,00	14,76 m2
	1. 29,52*0,50	14,76
8	NC-02 0404-05-050 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie krotność= 1,00	29,52 m2
	1. 29,52	29,52
9	KNR 2-02 0901-01-050 Tynki zwykłe II kategorii wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych balkonów,loggii. - przyjęto 25 % powierzchni ściany krotność= 1,00	14,76 m2
	1. 29,52*0,50	14,76
10	KNR 4-01 0207-01-040 Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 m2 w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań - faseta krotność= 1,00	19,68 m
	1. 9,16+1,01+1,80+1,39+1,90+0,45+3,97	19,68
11	KNR 00-29 0637-01-050 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10. Gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie krotność= 1,00	29,52 m2
	1. 1,50*(9,16+1,01+1,80+1,39+1,90+0,45+3,97)	29,52
12	KNR 00-29 0641-01-050 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych. Szpachlowanie powierzchni pionowych masą SUPERFLEX-10 - DWIE WARSTWY - faseta + ściana do poziomu gruntu krotność= 2,00	29,52 m2
	1. 29,52	29,52
13	KNR 00-29 0643-01-050 Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii SUPERFLEX-10. Płyty XPS gr 10 cm klejone do ściany SUPERFLEXEM 10 krotność= 1,00	29,52 m2
	1. 29,52	29,52
14	KNR 00-28 2621-06-050 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką . Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach krotność= 1,00	29,52 m2

	1. 29,52	29,52
15	KNNR-W 3 0207-01-050 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni krotność= 1,00	32,47 m2
	1. 29,52*1,10	32,47
16	KNR 2-02 1113-06-040 Listwy przysściennne z polichlorku winylu klejone Butaprenem B. - pozycja analogiczna - montaż listew zamykających z pcv na kołki szybkiego montażu krotność= 1,00	19,68 m
	1. 9,16+1,01+1,80+1,39+1,90+0,45+3,97	19,68
17	KNR 4-02 0217-01-020 Wymiana rury deszczowej o średnicy 150 mm krotność= 1,00	3,00 szt
	1. 3,00	3,00
18	KNR 4-02 0217-02-020 Wymiana elementów rury deszczowej. Kolana żeliwne o średnicy 150 mm krotność= 1,00	3,00 szt
	1. 3,00	3,00
19	KNR 4-02 0236-04-123 Prze czyszczenie rurociągu żeliwnego poziomego o średnicy 100 mm krotność= 1,00	3,00 miejsce
20	KNR 4-01 0105-01-060 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II - wraz z przywozem pospłoki krotność= 1,00	11,93 m3
	1. 1,30*0,48*(9,16+1,01+1,80+0,80+1,90+0,45+4,00)	11,93
21	KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki krotność= 1,00	0,55 m3
	1. (0,10*0,12+(0,15*0,15)/2)*(9,66+1,00+1,50+2,00*2+1,00+1,70+0,45+4,50)	0,55
22	KNR 2-31 0407-01-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,00	23,81 m
	1. 9,66+1,00+1,50+2,00*2+1,00+1,70+0,45+4,50	23,81
23	KNR 2-31 0104-01-050 Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00	11,43 m2
	1. 0,50*(9,70+1,00+1,50+1,70+0,45+4,50)	9,43
	2. 1,00*2,00	2,00
24	KNR 2-02 0616-01-050 Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho. Jedna warstwa. - pozycja analogiczna - ułożenie geowłókniny w warstwie odsączającej przeciw przerastaniu krotność= 1,00	11,43 m2
	1. 11,43	11,43
25	KNR 2-31 0511-02-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) krotność= 1,00	11,43 m2
	1. 11,43	11,43
26	KNR 2-02 1219-03-020 Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2. - montaż krsty z kufetą przed wejściem wraz z wykonaniem odprowadzenia wody z kufety w grunt rurą pcv 110 mm krotność= 1,00	1,00 szt
	1. 1,00	1,00