

Książka przedmiarów
MAŁOWANIE KLATKI SCHODOWEJ
Z TYNKIEM MOZAIKOWYM W PARTERZE
56-400 OLEŚNICA, UL. KOSZAROWA 6

I. REMONT		
1	NC-02 0401-01-050 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2. Pozycja analogiczna - Usunięcie zdegradowanych tynków gipsowych maszynowych po zalaniach krotność= 1,00	13,50 m2
	1. 0,50+1,00+3,00+1,00+0,50+1,50+0,50+0,50+2,00+ 0,50+2,00	13,50
2	NC-02 0404-01-050 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian o powierzchni do 2,0 m2 przez jednokrotne smarowanie krotność= 1,00	13,50 m2
	1. 13,50	13,50
3	KNR 2-02 2008-01-050 Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit, wykonywane mechanicznie. Tynki wewnętrzne o grubości 10 mm, ścian na podłożu ceramicznym krotność= 1,00	13,50 m2
4	KNR 2-02 0815-04-050 Gładz gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. krotność= 1,00	13,50 m2
5	NC-02 0101-07-050 Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie pod malowanie emulsyjne - grunt CERESIT CT 17 krotność= 1,00	712,33 m2
	1. sufit	
	2. 2,89*2,77	8,01
	3. 3,76*4,50	16,92
	4. 0,35*1,72	0,60
	5. 1,50*1,83*2	5,49
	6. powtarzalne	
	7. 3,09*1,94+0,64*1,43	6,91
	8. 1,83*5,10	9,33
	9. 0,60*1,29*2	1,55
	10. 3,34*2,65*2	17,70
	11. 0,38*1,49*2	1,13
	12. dół	
	13. 3,33*2,68*2	17,85
	14. 0,38*1,85*2	1,41
	15. 6,00*1,53	9,18
	16. 2,21*3,05	6,74
	17. 1,30*1,42	1,85
	18. zejście	
	19. 1,26*(4,05+1,15)	6,55
	20. biegi, spoczniki	
	21. 1,35*1,45*4	7,83
	22. 1,35*3,25*3	13,16
	23. 2,80*1,55*3	13,02
	24. -----	
	25. Suma	145,23
	26. ściany od góry 25-28	
	27. 3,52*(1,72+2,05+0,35+1,75+4,85+2,50)-(1,53*2,56*2)	38,70
	28. 2,56*(1,51+1,85+1,23+0,30+0,24)*2	26,27
	29. 0,45*0,60*4	1,08
	30. (4,55+3,52)/2*1,50	6,05
	31. 4,55*(1,39+2,78+1,56)	26,07
	32. (4,55+6,28)/2*2,60	14,08
	33. 0,92*2,63	2,42
	34. korytarze 19-25, 12-18, 5-11	
	35. 0,16*(4,55+5,10)*2*3	9,26
	36. 2,63*(0,18+0,24+0,612+0,24+3,12+3,04+3,33+1,11)*2 *3	187,34
	37. 2,63*(6,00+0,46+0,46+2,02+1,74)*3	84,27

	38. klatka schodowa	
	39. $2,76 \cdot (2,88 + 2,50 + 5,13) \cdot 2$	58,02
	40. $2,57 \cdot (2,88 + 2,50 + 5,13)$	27,01
	41. korytarze 1-4	
	42. $1,60 \cdot (0,22 + 0,20 + 3,69 + 0,20 + 3,04 + 3,33 + 0,37 + 1,16 + 6,00 + 1,16 + 0,37 + 3,33 + 3,04 + 0,20 + 3,69 + 0,46 + 0,46 + 1,95 + 1,75)$	55,39
	43. $(1,40 \cdot 1,30) / 2$	0,91
	44. przedsionek	
	45. $0,87 \cdot (0,35 + 1,43 + 1,55)$	2,90
	46. $1,25 \cdot (1,60 + 0,87) / 2 \cdot 2$	3,09
	47. zejście	
	48. $2,32 \cdot (1,26 + 5,17 \cdot 2 - 1,15)$	24,24
6	KNR 4-01 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały krotność= 1,00	145,23 m2
	1. 145,23	145,23
7	KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor uzgodniony z Zarządcą krotność= 1,00	567,10 m2
	1. 567,10	567,10
8	KNR 4-01 1207-02-040 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - biegi schodów krotność= 1,00	16,90 m
	1. $1,35 + (1,45 \cdot 4 + 3,25 \cdot 3)$	16,90
9	KNR 4-01 1207-02-040 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - pas spodu biegów jako zabezpieczenie przy myciu krotność= 1,00	16,90 m
	1. $1,35 + (1,45 \cdot 4 + 3,25 \cdot 3)$	16,90
10	KNR 2-02 0814-01-050 Tynki pocienione, przecierane, grubości 3-4 mm, na ścianach betonowych, wykonywane ręcznie z transportem ręcznym. - pozycja analogiczna - przygotowanie powierzchni ścian pod wykonanie tynku mozaikowego krotność= 1,00	41,38 m2
	1. $1,40 \cdot (0,31 + 0,17 \cdot 2 + 0,31 + 2,45 + 4,20 + 0,20 + 0,59 + 0,20 \cdot 2 \cdot 4 + 1,50 + 1,75 + 1,50 + 5,05 + 1,52 + 0,39 + 0,33 + 0,18 + 3,04 + 3,90 + 0,20 \cdot 2)$	41,38
11	NC-02 0118-01-013 System ETICS Ceresit Ceretherm. Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu - gruntowanie podłoża pierwsza warstwa - grunt CERESIT CT16 w kolorze tynku mozaikowego krotność= 1,00	0,41 100 m2
	1. 41,38/100	0,41
12	NC-02 0118-04-013 System ETICS Ceresit Ceretherm. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 77 na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych kruszywo marmurowe 1,4-2,0 mm - poziomie parteru krotność= 1,00	0,41 100 m2
	1. 41,38/100	0,41
13	Klakulacja własna-020 Wklejenia na narożnikach wypukłych kątowników aluminiowych na klej np. "mamut" o długości 1,40 cm (w jednym kawalku). Kątownik aluminiowy min 40x40x2 krotność= 1,00	12,00 szt
	1. 12,00	12,00

Kosztorys ofertowy
MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ
Z TYNKIEM MOZAIKOWYM W PARTERZE
56-400 OLEŚNICA, UL. KOSZAROWA 6

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		REMONT				
1	NC-02 0401-01-050	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2. Pozycja analogiczna - Usunięcie zdegradowanych tynków gipsowych maszynowych po zalaniach krotność = 1,00	13,50	m2		
2	NC-02 0404-01-050	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian o powierzchni do 2,0 m2 przez jednokrotne smarowanie krotność = 1,00	13,50	m2		
3	KNR 2-02 2008-01-050	Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit, wykonywane mechanicznie. Tynki wewnętrzne o grubości 10 mm, ścian na podłożu ceramicznym krotność = 1,00	13,50	m2		
4	KNR 2-02 0815-04-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. krotność = 1,00	13,50	m2		
5	NC-02 0101-07-050	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie pod malowanie emulsyjne - grunt CERESIT CT 17 krotność = 1,00	712,33	m2		
6	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały krotność = 1,00	145,23	m2		
7	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor uzgodniony z Zarządcą krotność = 1,00	567,10	m2		
8	KNR 4-01 1207-02-040	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - biegi schodów krotność = 1,00	16,90	m		
9	KNR 4-01 1207-02-040	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - pas spodu biegów jako zabezpieczenie przy myciu krotność = 1,00	16,90	m		
10	KNR 2-02 0814-01-050	Tynki pocienione, przecierane, grubości 3-4 mm, na ścianach betonowych, wykonywane ręcznie z transportem ręcznym. - pozycja analogiczna - przygotowanie powierzchni ścian pod wykonanie tynku mozaikowego krotność = 1,00	41,38	m2		
11	NC-02 0118-01-013	System ETICS Ceresit Ceretherm. Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu - gruntowanie podłoża pierwsza warstwa - grunt CERESIT CT16 w kolorze tynku mozaikowego krotność = 1,00	0,41	100 m2		
12	NC-02 0118-04-013	System ETICS Ceresit Ceretherm. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 77 na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych kruszywo marmurowe 1,4-2,0 mm - poziomie parteru krotność = 1,00	0,41	100 m2		
13	Kalkulacja własna-020	Wklejenia na narożnikach wypukłych kątowników aluminiowych na klej np. "mamut" o długości 1,40 cm (w jednym kawałku). Kątownik aluminiowy min 40x40x2 krotność = 1,00	12,00	szt		
		Razem:				
		Razem kosztorys netto:				

VAT 8%
RAZEM brutto