

# ZAŁĄCZNIK NR 1 - KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.                                                         | Podstawa wyceny                                           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jedn. miary    | Ilość             | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------|--------------------|
| 1                                                           | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4              | 5                 | 6       | 7                  |
| 1                                                           |                                                           | Armii Krajowej - klatki schodowe 9,11 (2 szt.)                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |         |                    |
| 1 d.1                                                       | ZKNR C-2 0101-01 analogia + kalkulacja własna             | Zabezpieczenie okien folią malarską + schody, drzwi                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 71*2 = 142.000    |         |                    |
| 2 d.1                                                       | KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3. analogia + kalkulacja własna | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe - przygotowanie całości powierzchni ścian, sufitów, biegów schodowych poprzez uzupełnienia, ubytków, gładzi, gładzi, pęknięć - rys - pod malowanie i tynk zwykły               | m <sup>2</sup> | 226*2 = 452.000   |         |                    |
| 3 d.1                                                       | kalk. własna                                              | Wkucie istniejących instalacji na ścianach i sufitach w tynk z zaprawielem bruzd ca. 15 mb na klatkę                                                                                                                                                                     | kpl.           | 1*2 = 2.000       |         |                    |
| 4 d.1                                                       | KNR 0-14 2011-01                                          | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 - ściany z instalacjami, płyty g-k 12,5 mm                                                                                                | m <sup>2</sup> | 19.5*2 = 39.000   |         |                    |
| 5 d.1                                                       | KNR 2-02 1215-04                                          | Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m <sup>2</sup> - drzwiczki rewizyjne metalowe w zabudowie g-k (60x70 cm - 2 szt., 60x40 cm - 2 szt., 70x90 - 2 szt.)                                                                                 | szt.           | 6*2 = 12.000      |         |                    |
| 6 d.1                                                       | KNR 2-02 1019-09 + kalk. własna                           | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe przeciwpożarowe fabrycznie wykończone - drzwi strychowe EI30 + demontaż istniejących drzwi                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 2.0*2 = 4.000     |         |                    |
| 7 d.1                                                       | KNR 2-02 1009-04 + kalk. własna                           | Naswietla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.5-0.7 m <sup>2</sup> - naswietla stałe - witryna pcv o wym. 0,75x0,75 cm + demontaż istniejącego naswietla z poliwęglanu                                                                                           | m <sup>2</sup> | 0.6*2 = 1.200     |         |                    |
| 8 d.1                                                       | ZKNR C-2 0101-07 + kalk. własna                           | Jednokrotne gruntowanie - ścian, sufitów, biegów schodowych - pod malowanie (grunt głęboko penetrujący) i tynk zwykły (grunt szczeniowy na farbe olejną)                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 245.5*2 = 491.000 |         |                    |
| 9 d.1                                                       | ZKNR C-2 0118-03 + kalk. własna                           | Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm - tynk zwykły na ścianach - lamperii h=1,4 m + policzki i pasek szer. 5 cm na biegu schodów od spodu | m <sup>2</sup> | 93*2 = 186.000    |         |                    |
| 10 d.1                                                      | KNR 4-01 1204-02 + kalk. własna                           | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian + sufitów + biegi schodowe                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 152.5*2 = 305.000 |         |                    |
| 11 d.1                                                      | KNR 4-01 1206-02 analogia + kalkulacja własna             | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - istniejące cokoliki + "policzki" schodów + parapety                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 10*2 = 20.000     |         |                    |
| 12 d.1                                                      | KNR 4-01 1212-02                                          | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie istniejących skrzynek - szaf metalowych                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 2.5*2 = 5.000     |         |                    |
| 13 d.1                                                      | KNR 4-01 1212-05                                          | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych + oczyszczenie - balustrada                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 18*2 = 36.000     |         |                    |
| 14 d.1                                                      | KNR 19-01 1014-02 analogia + kalkulacja własna            | Wymiana odcinków prostych poręczy (pochwyty) schodowych z drewna twardego o dł. ponad 1,0 m - wymiana istniejącego pochwyty drewnianego na nowy (pochwyty jesionowy OMEGA) w kształcie zbliżonym do starego                                                              | m              | 21*2 = 42.000     |         |                    |
| 15 d.1                                                      | KNR 4-03 0307-01                                          | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze - dzwoniki, światło - strych                                                                                                                                                                             | szt.           | 10*2 = 20.000     |         |                    |
| 16 d.1                                                      | KNR 4-01 0108-09 + KNR 4-01 0108-10                       | Wywiezienie gruzu spryszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km                                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 3                 |         |                    |
| 17 d.1                                                      | kalk. własna                                              | Utylizacja odpadów                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 3                 |         |                    |
| Razem dział: Armii Krajowej - klatki schodowe 9,11 (2 szt.) |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |         |                    |

| Lp.                                                       | Podstawa wyceny                                           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jedn. miary    | Ilość           | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------|--------------------|
| 1                                                         | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4              | 5               | 6       | 7                  |
| 2                                                         |                                                           | Armii Krajowej - klatka schodowa 10 (1 szt.)                                                                                                                                                                                                                             |                |                 |         |                    |
| 18 d.2                                                    | ZKNR C-2 0101-01 analogia + kalkulacja własna             | Zabezpieczenie okien folią malarską + schody, drzwi                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 80.5            |         |                    |
| 19 d.2                                                    | KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3. analogia + kalkulacja własna | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe - przygotowanie całości powierzchni ścian, sufitów, biegów schodowych poprzez uzupełnienia, ubytków, gładzi, pęknięć - rys - pod malowanie i tynk zwykły                       | m <sup>2</sup> | 274.5           |         |                    |
| 20 d.2                                                    | kalk. własna                                              | Wkucie istniejących instalacji na ścianach i sufitach w tynk z zaprawieciem bruzd ca. 15 mb                                                                                                                                                                              | kpl.           | 1               |         |                    |
| 21 d.2                                                    | KNR 0-14 2011-01                                          | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 - ściany z instalacjami, płyty g-k 12,5 mm                                                                                                | m <sup>2</sup> | 19,5*2 = 39.000 |         |                    |
| 22 d.2                                                    | KNR 2-02 1215-04                                          | Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m <sup>2</sup> - drzwiczki rewizyjne metalowe w zabudowie g-k (60x70 cm - 2 szt., 60x40 cm - 2 szt., 70x90 - 2 szt.)                                                                                 | szt.           | 6               |         |                    |
| 23 d.2                                                    | KNR 2-02 1019-09 + kalk. własna                           | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe przeciwpożarowe fabrycznie wykończone - drzwi strychowe EI30 + demontaż istniejących drzwi                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 2.0             |         |                    |
| 24 d.2                                                    | KNR 2-02 1009-04 + kalk. własna                           | Naswietla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 0,5-0,7 m <sup>2</sup> - naswietla stałe - witraż pcv o wym. 0,75x0,75 cm + demontaż istniejącego naswietla z poliwęglanu                                                                                            | m <sup>2</sup> | 0,6*2 = 1.200   |         |                    |
| 25 d.2                                                    | KNR-W 2-02 1018-01 + kalk. własna                         | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0,6 m <sup>2</sup> - okno pcv uchylno - rozwierane - wejście od podwórka - + demontaż istniejącego                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 0.5             |         |                    |
| 26 d.2                                                    | ZKNR C-2 0101-07 + kalk. własna                           | Jednokrotne gruntowanie - ścian, sufitów, biegów schodowych - pod malowanie (grunt głęboko penetrujący) i tynk zwykły (grunt szczeniowy na farbe olejną)                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 294             |         |                    |
| 27 d.2                                                    | ZKNR C-2 0118-03 + kalk. własna                           | Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm - tynk zwykły na ścianach - lamperii h=1,4 m + policzki i pasek szer. 5 cm na biegu schodów od spodu | m <sup>2</sup> | 110.5           |         |                    |
| 28 d.2                                                    | KNR 4-01 1204-02 + kalk. własna                           | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian + sufitów + biegi schodowe                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 183.5           |         |                    |
| 29 d.2                                                    | KNR 4-01 1206-02 analogia + kalkulacja własna             | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - istniejące cokoliki + "policzki" schodów + parapety                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 11.5            |         |                    |
| 30 d.2                                                    | KNR 4-01 1212-02                                          | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie istniejących skrzynek - szaf metalowych                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 2.5             |         |                    |
| 31 d.2                                                    | KNR 4-01 1212-05                                          | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych + oczyszczenie - balustrada                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 18              |         |                    |
| 32 d.2                                                    | KNR 19-01 1014-02 analogia + kalkulacja własna            | Wymiana odcinków prostych poręczy (pochwyty) schodowych z drewna twardego o dł. ponad 1,0 m - wymiana istniejącego pochwyty drewnianego na nowy (pochwyt jesionowy OMEGA) w kształcie zbliżonym do starego                                                               | m              | 21              |         |                    |
| 33 d.2                                                    | KNR 4-03 0307-01                                          | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze - dzwoniki, światło - strych                                                                                                                                                                             | szt.           | 10              |         |                    |
| 34 d.2                                                    | KNR 4-01 0108-09 + KNR 4-01 0108-10                       | Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 1.5             |         |                    |
| 35 d.2                                                    | kalk. własna                                              | Utylizacja odpadów                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 1.5             |         |                    |
| Razem dział: Armii Krajowej - klatka schodowa 10 (1 szt.) |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                 |         |                    |